

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. STAV/034/2016**  
mezi:

**Obec Šenov u Nového Jičína**

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

**Unistad spol. s r.o.**

sídlo: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 43961045 DIČ: CZ 43961045

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2656

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. ú.: 236742801/0100

zast.: Ing. Karlem Pšenickou - jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

**I. Článek III., odstavec 3.1 zní po změně takto:**

**3.1** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Původní cena dle SoD          | 422 751,00 Kč        |
| Vícepráce                     | + 131 821,26 Kč      |
| Méněpráce                     | - 47 431,99 Kč       |
| sleva poskytnutá zhotovitelem | - 21 081,94 Kč       |
| <b>Nová cena díla bez DPH</b> | <b>486 058,33 Kč</b> |

(slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícadesátosm korun třicettři haléřů českých).

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatel).

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II. Článek IV., odstavec 4.1 zní po změně takto:**

- a) **Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemného oznámení objednateli nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) **Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) **Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 17 dnů od termínu zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 40. jednání, konaném dne 31. 10. 2016 schválila pod bodem 4.4 schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby **Unistad spol. s r.o.**, Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 43961045 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 1. 11. 2016

V Suchdole nad Odrou, dne 26.10.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

JUDr. Karel Třetina  
starosta



**UNISTAD** Komenského 8  
SUCHDOL n.Odr.  
spol. s r.o. 742 01  
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045  
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584

Ing. Karel Pšenica  
jednatel společnosti

**složení rozpočtu - krycí list rozpočtu**  
 Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O V1 (Vícepráce 1)

**STAVBA, OBJEKT**

stavba Revitalizace hřbitova - I. etapa  
 objekt V1 (Vícepráce 1)

**DODAVATEL**

UNISTAD spol. s r.o.  
 ič: 43961045  
 dič: CZ43961045  
 Komenského 8  
 742 01 Suchdol nad Odrou

**ODBĚRATEL****ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

|                | HSV        | PSV  | Montáže | Σ          |
|----------------|------------|------|---------|------------|
| stavební práce | 77 751,99  | 0,00 | 364,08  | 78 116,07  |
| specifikace    | 46 383,50  | 0,00 | 449,49  | 46 832,99  |
| stroje         | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| HZS            | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| ostatní        | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| Σ              | 124 135,49 | 0,00 | 813,57  | 124 949,06 |

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| GZS                       | 2 498,98 |
| Přesun stavebních kapacit | 1 249,49 |
| Nepředvídané práce        | 3 123,73 |
| Σ                         | 6 872,20 |

Σ **cena objektu** 131 821,26

DPH 21 % ze základu 131 821,26 27 682,46

**cena objektu včetně DPH** 159 503,72

UNISTAD Komenského 8  
 spol. s r.o. SUCHBOL nad Odrou  
 IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045  
 Tel.: 556 736 879, tel./fax: 556 736 584

## složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 1

Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O V1 (Vícepráce 1)

| číslo                                                                         | popis           | měrná jednotka                                                  | množství | jednotka | cena   | celkem    | jednotka | hmotnost | celkem   | DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|-----|
| <b>HSV</b>                                                                    |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| <b>11 (Přípravné a přidružené práce)</b>                                      |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 1                                                                             | 113 10 6111_/00 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky                  | m2       | 4,400    | 30,08  | 132,35    |          |          |          | 21  |
| 2                                                                             | 113 10 6111_/00 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky                  | m2       | 0,500    | 30,08  | 15,04     |          |          |          | 21  |
| 3                                                                             | 113 10 6121_/00 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic/desek | m2       | 10,000   | 37,29  | 372,90    |          |          |          | 21  |
| 4                                                                             | 113 10 7130_/00 | Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z betonu prostého tl. do 10cm | m2       | 4,400    | 193,60 | 851,84    |          |          |          | 21  |
| 5                                                                             | 113 20 1112_/00 | Vytrhání obrub silničních ležatých (včetně lože)                | m        | 1,500    | 72,48  | 108,72    |          |          |          | 21  |
| Σ 11 (Přípravné a přidružené práce)                                           |                 |                                                                 |          |          |        | 1 480,85  |          |          |          |     |
| <b>12 (Odkopávky a prokopávky)</b>                                            |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 6                                                                             | 122 20 1101_/00 | Odkopávky nezapažené v hornině 3 objemu do 100 m3               | m3       | 26,690   | 120,52 | 3 216,68  |          |          |          | 21  |
| Σ 12 (Odkopávky a prokopávky)                                                 |                 |                                                                 |          |          |        | 3 216,68  |          |          |          |     |
| <b>13 (Hloubené vykopávky)</b>                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 7                                                                             | 132 20 1101_/00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v horninách 3 do 100 m3             | m3       | 2,640    | 370,40 | 977,86    |          |          |          | 21  |
| Σ 13 (Hloubené vykopávky)                                                     |                 |                                                                 |          |          |        | 977,86    |          |          |          |     |
| <b>16 (Přemístění výkopku)</b>                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 8                                                                             | 162 70 1102 R1  | Odvoz zeminy na skládku vč. skládkovného                        | m3       | 1,320    | 262,00 | 345,84    |          |          |          | 21  |
| 9                                                                             | 162 70 1102 R1  | Odvoz zeminy na skládku vč. skládkovného                        | m3       | 26,690   | 262,00 | 6 992,78  |          |          |          | 21  |
| 10                                                                            | 167 10 1105_/00 | Nakládání výkopku z horniny 1 až 4                              | m3       | 1,320    | 153,91 | 203,16    |          |          |          | 21  |
| 11                                                                            | 167 10 1105_/00 | Nakládání výkopku z horniny 1 až 4                              | m3       | 26,690   | 153,91 | 4 107,86  |          |          |          | 21  |
| Σ 16 (Přemístění výkopku)                                                     |                 |                                                                 |          |          |        | 11 649,64 |          |          |          |     |
| <b>17 (Konstrukce ze zemin)</b>                                               |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 12                                                                            | 174 10 1101_/00 | Zásyp zhuťněný -jam, rýh, šachet                                | m3       | 1,320    | 73,20  | 96,62     |          |          |          | 21  |
| 13                                                                            | 175 10 1101_/00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                            | m3       | 0,990    | 281,20 | 278,39    |          |          |          | 21  |
| specifikace                                                                   |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 14                                                                            | 583 31 00061    | Zásypový písek                                                  | t        | 1,880    | 231,00 | 434,28    | 1,00000  | 1,88000  |          | 21  |
| Σ 17 (Konstrukce ze zemin)                                                    |                 |                                                                 |          |          |        | 809,29    |          |          | 1,88000  |     |
| <b>18 (Povrchové úpravy terénu)</b>                                           |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 15                                                                            | 181 10 1102_/00 | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4 se zhuťněním           | m2       | 127,110  | 10,86  | 1 380,41  |          |          |          | 21  |
| Σ 18 (Povrchové úpravy terénu)                                                |                 |                                                                 |          |          |        | 1 380,41  |          |          |          |     |
| <b>45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)</b>                                   |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 16                                                                            | 451 57 2111_/01 | Lože výkopu ze zásypového kameniva těženého pod potrubí         | m3       | 0,330    | 599,98 | 197,99    | 1,90000  | 0,62700  |          | 21  |
| Σ 45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)                                        |                 |                                                                 |          |          |        | 197,99    |          |          | 0,62700  |     |
| <b>56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)</b>             |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| stavební práce                                                                |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |
| 17                                                                            | 564 81 1112_/00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD zhut. tl. 6cm                          | m2       | 503,400  | 56,37  | 28 376,66 | 0,11660  | 58,69644 |          | 21  |
| 18                                                                            | 564 83 1111_/00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD zhut. tl. 10cm                         | m2       | 4,400    | 71,42  | 314,25    | 0,19000  | 0,83600  |          | 21  |
| 19                                                                            | 564 85 1111_/00 | Podklad ze šterkodrtě ŠD zhut. tl. 15cm                         | m2       | 127,110  | 99,87  | 12 694,48 | 0,28000  | 35,59080 |          | 21  |
| Σ 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)                  |                 |                                                                 |          |          |        | 41 385,38 |          |          | 95,12324 |     |
| <b>59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))</b> |                 |                                                                 |          |          |        |           |          |          |          |     |



## složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 2

Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O V1 (Vícepráce 1)

| číslo                                                                           | popis           | měrná jednotka                                                                                     | množství | jednotka | cena     | celkem           | jednotka | hmotnost celkem | DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------------|-----|
| <b>stavební práce</b>                                                           |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 20                                                                              | 596 11 1111 /01 | Kladení dlažeb kom/pěší mozaika lože 4cm z kam těž                                                 | m2       | 4,400    | 422,64   | 1 859,62         | 0,17200  | 0,75680         | 21  |
| 21                                                                              | 596 11 1111 /01 | Kladení dlažeb kom/pěší mozaika lože 4cm z kam těž                                                 | m2       | 0,500    | 422,64   | 211,32           | 0,17200  | 0,08600         | 21  |
| 22                                                                              | 596 81 1220 /00 | Kladení dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic do lože z kameniva - vel< 0,25m2, pl.<50m2 | m2       | 10,000   | 104,80   | 1 048,00         | 0,10100  | 1,01000         | 21  |
| <b>specifikace</b>                                                              |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 23                                                                              | 583 80 0001     | Kostka dlažební štípaná pro mozaikovou dlažbu 4/6 žulová - I/2                                     | t        | 0,053    | 2 180,00 | 115,54           | 1,00000  | 0,05300         | 21  |
| 24                                                                              | 583 80 0012     | Kostka dlažební drobná 8/10 tř II štípaná žulová                                                   | t        | 21,860   | 2 040,00 | 44 594,40        | 1,00000  | 21,86000        | 21  |
| <b>Σ 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))</b> |                 |                                                                                                    |          |          |          | <b>47 828,88</b> |          | <b>23,76580</b> |     |
| <b>87 (Potrubí z trub z plastických hmot)</b>                                   |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| <b>stavební práce</b>                                                           |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 25                                                                              | 871 31 5211 /00 | Montáž potrubí z PVC-systém KG třídy SN4 DN110                                                     | m        | 5,500    | 208,33   | 1 145,82         |          |                 | 21  |
| 26                                                                              | 87R1            | Oprava propadlé dešťové kanalizace                                                                 | soubor   | 1,000    | 510,00   | 510,00           |          |                 | 21  |
| 27                                                                              | 87R2            | Napojení kanalizace na stávající potrubí                                                           | soubor   | 1,000    | 620,00   | 620,00           |          |                 | 21  |
| <b>specifikace</b>                                                              |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 28                                                                              | 286 11 00042    | Trubka kanal PVC DN 200, 1m                                                                        | ks       | 1,000    | 249,00   | 249,00           | 0,00500  | 0,00500         | 21  |
| 29                                                                              | 286 11 0076     | Koleno kanalizační plastové KGB 100x45°                                                            | ks       | 2,000    | 19,74    | 39,48            | 0,00028  | 0,00056         | 21  |
| 30                                                                              | 286 11 0179     | Redukce kanalizační plastová KGR 150/110                                                           | ks       | 1,000    | 32,00    | 32,00            | 0,00047  | 0,00047         | 21  |
| 31                                                                              | 286 11 0180     | Redukce kanalizační plastová KGR 200/150                                                           | ks       | 1,000    | 70,80    | 70,80            | 0,00054  | 0,00054         | 21  |
| 32                                                                              | 286 11 0182     | Redukce kanalizační plastová KGR 250/200                                                           | ks       | 1,000    | 200,00   | 200,00           | 0,00183  | 0,00183         | 21  |
| <b>Σ 87 (Potrubí z trub z plastických hmot)</b>                                 |                 |                                                                                                    |          |          |          | <b>2 867,10</b>  |          | <b>0,00840</b>  |     |
| <b>89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)</b>                        |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| <b>stavební práce</b>                                                           |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 33                                                                              | 899 33 1111 /00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20cm zvýšením poklopu                                | ks       | 3,000    | 890,39   | 2 671,17         | 0,42180  | 1,26540         | 21  |
| 34                                                                              | 89R1            | Vyčištění lapače střešních splavenin                                                               | ks       | 1,000    | 150,00   | 150,00           |          |                 | 21  |
| <b>Σ 89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)</b>                      |                 |                                                                                                    |          |          |          | <b>2 821,17</b>  |          | <b>1,26540</b>  |     |
| <b>91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)</b>                  |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| <b>stavební práce</b>                                                           |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 35                                                                              | 916 53 1111 /00 | D+M plastový ztracený obrubník                                                                     | m        | 60,000   | 88,14    | 5 288,40         |          |                 | 21  |
| 36                                                                              | 917 16 1111 /00 | Osazení chodníkového obrubníku z kamene s opěrou ležatého do lože z betonu prostého                | m        | 1,500    | 191,20   | 286,80           | 0,16858  | 0,25287         | 21  |
| 37                                                                              | 917 86 2111 /01 | Osazení odvodňovacího žlabu s opěrou lože bet DN 100                                               | m        | 1,000    | 268,47   | 268,47           | 0,13556  | 0,13556         | 21  |
| <b>specifikace</b>                                                              |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 38                                                                              | 91S1            | Odvodňovač DN100, korýtko + mříž, zat. A m                                                         |          | 1,000    | 648,00   | 648,00           |          |                 | 21  |
| <b>Σ 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)</b>                |                 |                                                                                                    |          |          |          | <b>6 491,67</b>  |          | <b>0,38843</b>  |     |
| <b>979 (Odvoz sutí)</b>                                                         |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| <b>stavební práce</b>                                                           |                 |                                                                                                    |          |          |          |                  |          |                 |     |
| 39                                                                              | 979 07 1131 R1  | Očištění dlažebních kostek mozaikových -spáry betonem                                              | m2       | 4,400    | 296,00   | 1 302,40         |          |                 | 21  |
| 40                                                                              | 979 07 1131 /00 | Očištění dlažebních kostek mozaikových -spáry kamenivem těženým nebo vápennou maltou               | m2       | 0,500    | 58,24    | 29,12            |          |                 | 21  |
| 41                                                                              | 979 08 1111 R1  | Odvoz sutí - kontejnery vč. poplatku za skládku sutí                                               | t        | 0,814    | 238,22   | 193,91           |          |                 | 21  |
| 42                                                                              | 979 08 7212 /00 | Nakládání sutí na dopravní prostředek k ceníku 822-1 B01                                           | t        | 0,814    | 51,86    | 42,21            |          |                 | 21  |
| 43                                                                              | 979 08 7311 /00 | Vodorovná doprava sutí k nakládku do 10m nošením                                                   | t        | 0,814    | 174,80   | 142,29           |          |                 | 21  |

**složení rozpočtu - položkový rozpis**  
**Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O V1 (Vícepráce 1)**

| číslo                                                | popis                                                                                                        | měrná<br>jednotka | množství | jednotka | cena     | celkem     | hmotnost<br>jednotka | celkem | DPH       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|--------|-----------|
| Σ 979 (Odvoz sutí)                                   |                                                                                                              |                   |          |          |          | 1 709,93   |                      |        |           |
| 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)             |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| stavební práce                                       |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| 44                                                   | 998 22 2011_/00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva                                       | t                 | 73,380   | 17,97    | 1 318,64 |            |                      |        | 21        |
| Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)           |                                                                                                              |                   |          |          |          | 1 318,64   |                      |        |           |
| Σ HSV                                                |                                                                                                              |                   |          |          |          | 124 135,49 |                      |        | 123,05827 |
| Montáže                                              |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)   |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| stavební práce                                       |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| 45                                                   | 130 00 1101_/00 Zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny   | m3                | 0,800    | 297,60   | 238,08   |            |                      |        | 21        |
| 46                                                   | 460 52 0131_/00 Osazení tvárnic - kabelových betonových - do rýhy s obsypem bez výkopových prací 2otvorových | m                 | 1,500    | 84,00    | 126,00   | 0,01944    | 0,02916              |        | 21        |
| specifikace                                          |                                                                                                              |                   |          |          |          |            |                      |        |           |
| 47                                                   | 592 13 0028 Žlab kabelový EZ AZD 13-19 50x25x20                                                              | ks                | 3,000    | 130,63   | 391,89   | 0,02900    | 0,08700              |        | 21        |
| 48                                                   | 592 13 0029 Deska krycí AZD 12-23 50x23x6                                                                    | ks                | 3,000    | 19,20    | 57,60    | 0,01700    | 0,05100              |        | 21        |
| Σ M46 (Zemní práce při externích montážních pracích) |                                                                                                              |                   |          |          |          | 813,57     |                      |        | 0,16716   |
| Σ Montáže                                            |                                                                                                              |                   |          |          |          | 813,57     |                      |        | 0,16716   |
| Σ                                                    |                                                                                                              |                   |          |          |          | 124 949,06 |                      |        | 123,22543 |

## složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

strana 1

Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O M1 (Méněpráce 1)

## STAVBA, OBJEKT

stavba Revitalizace hřbitova - I. etapa  
objekt M1 (Méněpráce 1)

## DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.  
ič: 43961045  
dič: CZ43961045  
Komenského 8  
742 01 Suchdol nad Odrou

## ODBÉRATEL

## ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|                | HSV        | PSV  | Montáže | Σ          |
|----------------|------------|------|---------|------------|
| stavební práce | -21 415,23 | 0,00 | 0,00    | -21 415,23 |
| specifikace    | -23 544,00 | 0,00 | 0,00    | -23 544,00 |
| stroje         | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| HZS            | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| ostatní        | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00       |
| Σ              | -44 959,23 | 0,00 | 0,00    | -44 959,23 |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| GZS                       | -899,18   |
| Přesun stavebních kapacit | -449,59   |
| Nepředvídané práce        | -1 123,98 |
| Σ                         | -2 472,76 |

Σ cena objektu -47 431,99

DPH 21 % ze základu -47 431,99 -9 960,72

cena objektu včetně DPH -57 392,71

Komenského 8  
Suchdol nad Odrou  
742 01  
IČO: 43961045  
DIČ: CZ43961045  
Tel: 553 736 504

Kal.

## složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 1

Z 000002447 (Šenov u NJ, revitalizace hřbitova I. et.), O M1 (Méněpráce 1)

| číslo                                                                         | popis                                                                      | měrná<br>jednotka | množství | jednotka | cena       | celkem            | hmotnost<br>jednotka | celkem           | DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|----------------------|------------------|-----|
| <b>HSV</b>                                                                    |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| <b>56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)</b>             |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| stavební práce                                                                |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| 1                                                                             | 564 81 1111 /00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhuť. tl. 5cm                     | m2                | -376,300 | 48,77    | -18 352,15 | 0,09800           | -36,87740            | 21               |     |
| Σ 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)                  |                                                                            |                   |          |          |            | -18 352,15        |                      | -36,87740        |     |
| <b>59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))</b> |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| specifikace                                                                   |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| 2                                                                             | 583 80 0001 Kostka dlažební štípaná pro mozaikovou dlažbu 4/6 žulová - I/2 | t                 | -10,800  | 2 180,00 | -23 544,00 | 1,00000           | -10,80000            | 21               |     |
| Σ 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))      |                                                                            |                   |          |          |            | -23 544,00        |                      | -10,80000        |     |
| <b>63 (Podlahy a podlahové konstrukce)</b>                                    |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| stavební práce                                                                |                                                                            |                   |          |          |            |                   |                      |                  |     |
| 3                                                                             | 635 11 1232 Násyp z drobného kameniva 0-4 se zhuťněním                     | m3                | -3,763   | 814,00   | -3 063,08  |                   |                      | 21               |     |
| Σ 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)                                         |                                                                            |                   |          |          |            | -3 063,08         |                      |                  |     |
| <b>Σ HSV</b>                                                                  |                                                                            |                   |          |          |            | <b>-44 959,23</b> |                      | <b>-47,67740</b> |     |
| <b>Σ</b>                                                                      |                                                                            |                   |          |          |            | <b>-44 959,23</b> |                      | <b>-47,67740</b> |     |