EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

# SMLOUVA O DÍLO č. STAV/016/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

**Obec Šenov u Nového Jičína**
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica - TDI
na straně jedné jako objednatel

a

**FABRIKO MORAVA, s.r.o.**
sídlo: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
IČ: 28632761 DIČ: CZ28632761
zaps. v OR vedeném u KS v Ostravě , oddíl C , vložka 35761
bankovní spojení: Fio banka, a.s. Nový Jičín č. ú.: 2000513585/2010
zast.: Aleš Juřina, Jiří Daňhel – jednatelé společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty"**

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,

- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- je-li nezbytné zabezpečit vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení přístupnosti do budovy – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.
- Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
- respektování veškerých podmínek, které jsou dány skutečností, že je předmět smlouvy spolufinancován z Operačního programu životní prostředí a zhotoviteli jsou tyto podmínky známy.

**2.** Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

**3.** Místem plnění zakázky je k.ú. Šenov u Nového Jičína.

## 2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho poddodavateli.
4. V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se poddodavatelským systém, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny poddodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
8. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
9. Podklady pro provedení díla jsou:

   a) prováděcí projektová dokumentace „Zlepšení tepelně-technického stavu objektu Pošty, objekt č.p. 174 na pozemku par. č. 383/2 v k.ú. Šenov u Nového Jičína" zpracovaná ing. Lenkou Trlicovou, Janová 242, Vsetín, IČ: 61602825,
   b) oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy) - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
   c) vyjádření dotčených orgánů a institucí,
   d) časový harmonogram postupu prací (příloha č. 2 smlouvy),

Tyto dokumenty uvedené shora pod písm. a) až d) jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako kdyby k ní byly připojeny, nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny. Objednatel potvrzuje správnost a úplnost předané dokumentace dle písm. *a), c).*

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **2.313.137,00 (slovy: dvamiliónytřistatřinácttisícstotřicetsedmkorun) bez DPH**.
   U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).
2. Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.
   Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací musí být předmětem dodatku ke smlouvě.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu příp. po zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a které dodavatel nezavinil a ani nemohl předvídat. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s. Změna ceny díla v důsledku víceprací musí být předmětem dodatku ke smlouvě.

4. Platby budou uskutečňovány měsíčně formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, vystavenou na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

## 4. DOBA PLNĚNÍ

1. **a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemné výzvy objednatele nejméně 10 dní před termínem zahájení prací

   **b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

   **c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 24 týdnů od termínu zahájení prací

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
3. **Harmonogram prováděných prací**
   Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.
   Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

   **Uzlový bod č. 1**: stav prací – hotový objekt SO02 – půdní vestavba

   Termín splnění prací v rozsahu dle uzlového bodu č. 1: 60 dnů od zahájení prací zhotovitelem.

## 5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle čl. 4. bod 1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla a objednatel se zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla.
2. O průběhu předávacího řízení sepíší smluvní strany této smlouvy zápis (Protokol), který bude obsahovat zejména:
   a) předávací protokol ve 3 vyhotoveních,

b) projektovou dokumentaci skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě; dále pak digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla (řádně datovanou a popsanou), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou smluvní stranou rozporovány,
c) zaměření skutečných výměr užitných ploch se zákresem do dokumentace skutečného provedení,
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
e) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,
f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
g) originál kompletního stavebního deníku,
h) certifikáty výrobků,
i) protokoly o shodě,
j) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
k) záruční listy,
l) revizní zprávy nutné ke kolaudaci,
m) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla,
n) návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době.

V rámci zápisu bude rovněž uveden soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

## 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. 5. bodu 4 této smlouvy, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

6. Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních, pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší. Písemné oznámení může být provedeno dopisem, datovou schránkou, nebo emailem. Adresy pro písemná oznámení budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí stavby.

## 7. DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP stanovený objednatelem bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

## 8. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby a další nezbytné podklady pro řádné provádění díla uvedené v čl. 2 bod 9 této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
8. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

## 9. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s příslušným ustanovením stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

## 10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně, ekologii apod. V celém prostoru staveniště je zakázáno kouření.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. 5 bod 4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení

6. Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v čl. 6 bod 6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
7. Dohoda o smluvních pokutách nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody včetně škod vzniklých objednateli neobdržením příp. krácením dotace, ani nelimituje výši škody.

## 11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje za porušení povinnosti uvedené v čl. 3 bod 4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z nezaplacené částky za každý den prodlení
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

## 12. PODDODAVATELÉ

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
   a) Pokud dodavatel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
   b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
   c) Pokud dodavatel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
   d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
   e) Za porušení povinnosti definované v čl. 12 bod 1a) a 1d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

## 13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je spolufinancován z dotace Evropské unie - Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit.
   V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

## 14. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 14 mil. Kč. po odečtení spoluúčasti.
2. Doklad o existenci pojištění předloží objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato

Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
10. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 48. jednání, konaném dne 15. 5. 2017 schválila pod bodem 4.1 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby FABRIKO MORAVA s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov, IČ 28632761 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem
příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací
příloha č. 3 – poddodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 22. 5. 2017

za objednatele:

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

.....

JUDr. Karel Třetina
starosta

V Novém Jičíně dne 22. 5. 2017

za zhotovitele:

Životice u N. Jičína 207
fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 736 763 855

.....

Aleš Juřina
jednatel společnosti

Akce:

## SO01 - Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty, objekt č. p. 174

## SO02 - Půdní vestavba

# SOUHRNNÝ ROZPOČET

| | základní cena | DPH 21% | celkem | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| | Kč | Kč | Kč | |
| | | | | |
| | | | | |
| **SO 01 - Objekt Pošty - zateplení** | | | | |
| | **1 752 283** | **367 979** | **2 120 262** | |
| **SO 02 - Půdní vestavba** | | | | |
| | **560 854** | **117 779** | **678 633** | |
| | | | | |
| | | | | |

Životice u N. Jičína 207
Fabrika MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CELKEM PROJEKT Kč** | **2 313 137** | **485 759** | **2 798 896** |

**Investor stavby : Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

Za projektanta :

razítko firmy, autorizační razítko, podpis

Příloha č. 1

32.

Akce:

## Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty, objekt č. p. 174

## na parc. č. 383/2 v k. ú. Šenov u Nového Jičína

# SOUHRNNÝ ROZPOČET

| | základní cena | DPH 21% | celkem | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| | Kč | Kč | Kč | |
| Vedlejší a ostatní náklady | 13 500 | 2 835 | 16 335 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| **SO 01 - objekt Pošty** | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení | 1 664 156 | 349 473 | 2 013 628 | |
| 1.2 Bleskosvod | 74 628 | 15 672 | 90 299 | |
| 1.3 Vytápění | | 0 | 0 | |
| 1.4 Elektroinstalace | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| **CELKEM PROJEKT Kč** | **1 752 283** | **367 979** | **2 120 263** | |

Životice u N. Jičína 207
Fabrika MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373

**Investor stavby : Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

Za projektanta :

razítko firmy, autorizační razítko, podpis

# Položkový rozpočet

| | |
|---|---|
| Zakázka: | **Zlepšení tepelně technického stavu ojektu Pošty, č. p. 174, Šenov** |
| Objednatel: | IČ:<br>DIČ: |
| Zhotovitel: | **FABRIKO MORAVA, s.r.o.**<br>**Životice u Nového Jičína 207**<br>**742 02 Mořkov**<br>IČ: **28632761**<br>DIČ: **CZ28632761** |

Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 927 712,43 |
| PSV | | | 731 443,16 |
| MON | | | 5 000,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **1 664 155,59** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **1 664 155,59** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **349 472,67** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **2 013 628,26 CZK** |

v **Novém Jičíně** dne **10.5.2017**

Životice u N. Jičína 207
Fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 47 292,11 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | 27 468,86 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 42 973,01 |
| 60 | Úpravy povrchů, omítky | HSV | | | 114 555,00 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 22 404,33 |
| 62 | Upravy povrchů vnější | HSV | | | 469 357,56 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 6 652,29 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 6 307,20 |
| 90 | Připočty | HSV | | | 7 500,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 64 371,04 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 7 570,70 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 49 308,24 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 11 267,34 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 19 530,41 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 26 055,31 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 14 950,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 5 377,17 |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | 44 374,70 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 105 256,36 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 14 400,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 434 902,50 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 44 979,73 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 9 550,00 |
| 784 | Malby | PSV | | | 12 066,98 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 5 000,00 |
| VL1-979 | Přesuny vybouraných hmot | HSV | | | 50 684,75 |
| Cena celkem | | | | | 1 664 155,59 |

# Položkový rozpočet

| S: | Zlepšení tepelně technického stavu ojektu Pošty, č. p. 174, Šenov u Nového Jičín |
|---|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 47 292,11 |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 9,57720 | 550,00 | 5 267,46 |
| | | rýha pro dešťovou kanalizaci: : | | | | |
| | | 11,00*0,40*0,90 | | 3,96000 | | |
| | | okapový chodník: : | | | | |
| | | 22,35*0,6*0,2+7,82*0,6*0,2+13,34*0,6*0,2+3,30*0,6*0,2 | | 5,61720 | | |
| 2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 33,71200 | 540,00 | 18 204,48 |
| | | zemnící soustava bleskosvodu: : | | | | |
| | | 8,0*0,6*0,4+24,70*0,6*0,4+20,5*0,6*0,4 | | 12,76800 | | |
| | | zateplení soklu: : | | | | |
| | | 21,72*0,4*0,8+6,4*0,4*0,8+4,25*0,4*0,8 | | 10,35840 | | |
| | | 11,24*0,4*0,8+3,3*0,4*0,8+18,54*0,4*0,8 | | 10,58560 | | |
| 3 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 43,29000 | 122,30 | 5 294,37 |
| | | 9,58+33,71 | | 43,29000 | | |
| 4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 43,29000 | 52,50 | 2 272,73 |
| | | 9,58+33,71 | | 43,29000 | | |
| 5 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 43,29000 | 22,60 | 978,35 |
| | | 9,58+33,71 | | 43,29000 | | |
| 6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 18,72150 | 118,20 | 2 212,88 |
| | | 9,58+(33,71*0,65)-12,77 | | 18,72150 | | |
| 7 | 171201101R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 18,72150 | 16,30 | 305,16 |
| 8 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 30,74830 | 204,40 | 6 284,95 |
| | | 14,00*0,40*0,50 | | 2,80000 | | |
| | | bleskosvod: : | | | | |
| | | 12,768 | | 12,76800 | | |
| | | obsyp okapového chodníku: : | | | | |
| | | 22,35*0,15*0,2+13,34*0,15*0,2+5,8*0,15*0,2+10,82*0,15*0,2 | | 1,56930 | | |
| | | sokl: : | | | | |
| | | (20,94*0,65) | | 13,61100 | | |
| 9 | 100001500R00 | Dočištění stěny | m2 | 51,88000 | 95,60 | 4 959,73 |
| | | sokl: : | | | | |
| | | 18,54*0,8+21,72*0,8+5,8*0,8+4,25*0,8+11,24*0,8+3,3*0,8 | | 51,88000 | | |
| 10 | 175100020RAB | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km | m3 | 2,24000 | 675,00 | 1 512,00 |
| | | dešťová kanalizace: : | | | | |
| | | 14,00*0,40*0,40 | | 2,24000 | | |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | | 27 468,86 |
| 11 | 212750010RAB | Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm | m | 73,37000 | 259,90 | 19 068,86 |
| | | po obvodu budovy: : | | | | |
| | | 19,05+22,72+6,8+7,75+13,25+3,8 | | 73,37000 | | |
| 12 | 42973042R | Mřížka podlahová velikost 400x200, po cca 3m, D+M | kus | 24,00000 | 350,00 | 8 400,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 42 973,01 |
| 13 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 36,00000 | 27,80 | 1 000,80 |
| | | stávající chodník před budovou v celé šířce: : | | | | |
| | | 20,00*1,80 | | 36,00000 | | |
| 14 | 113107112R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 36,00000 | 68,60 | 2 469,60 |
| | | pod stávajícím chodníkem v celé šířce: : | | | | |
| | | 20,00*1,80 | | 36,00000 | | |
| 15 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 36,00000 | 68,50 | 2 466,00 |
| | | pro uložení chodníku v celé šířce: : | | | | |
| | | 20,0*1,80 | | 36,00000 | | |
| 16 | 916561111RT2 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm | m | 52,76000 | 250,00 | 13 190,00 |
| | | kolem nového okapového chodníku: : | | | | |
| | | 22,22+6,8+4,91+5,3+3,29+7,94-1,50+3,80 | | 52,76000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 36,00000 | 225,00 | 8 100,00 |
| | | dodláždění původního chodníku v celé šířce: : | | | | |
| | | 20,00*1,80 | | 36,00000 | | |
| 18 | 59245020 | Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 43,20000 | 130,00 | 5 616,00 |
| | | 36,0*1,20 | | 43,20000 | | |
| 19 | 596811111RT5 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm | m2 | 25,39000 | 399,00 | 10 130,61 |
| | | nový okapový chodník v.č.C: : | | | | |
| | | 22,22*0,5+5,80*0,5+7,72*0,5+12,74*0,5-1,50*0,5+3,80*0,5 | | 25,39000 | | |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky | | | | 114 555,00 |
| 20 | 602011105R00 | Postřik maltou sanační, ručně | m2 | 183,28800 | 85,00 | 15 579,48 |
| | | výměra dle položky Otlučení vnitřních omítek stěn: : | | | | |
| | | 183,288 | | 183,28800 | | |
| 21 | 602011121RT3 | Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm | m2 | 183,28800 | 350,00 | 64 150,80 |
| 22 | 602011151R00 | Štuk na stěnách sanační, ručně | m2 | 183,28800 | 190,00 | 34 824,72 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 22 404,33 |
| 23 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 40,26750 | 24,40 | 982,53 |
| | | O1: : 1,45*1,80 | | 2,61000 | | |
| | | O2: : 1,18*1,5*6 | | 10,62000 | | |
| | | O3: : 0,55*0,55*2 | | 0,60500 | | |
| | | O4: : 1,15*1,15*3 | | 3,96750 | | |
| | | O5: : 1,5*1,5*1 | | 2,25000 | | |
| | | O6: : 0,9*1,2*3 | | 3,24000 | | |
| | | D1: : 1,7*2,55 | | 4,33500 | | |
| | | D2: : 2,6*2,40 | | 6,24000 | | |
| | | D3: : 0,9*2,00 | | 1,80000 | | |
| | | D4: : 1,4*2,00 | | 2,80000 | | |
| | | D5: : 0,9*2,00 | | 1,80000 | | |
| 24 | 622323153RV1 | Úprav ostění-nadpraží,EPS F tl. 30 mm,rohová lišta, APU lišta, stěrka s výztužnou tkaninou, štuk 3 mm | m2 | 20,69550 | 620,00 | 12 831,21 |
| | | objekt B: : | | | | |
| | | O1: : (1,45+1,8*2)*1*0,40 | | 2,02000 | | |
| | | O2: : (1,18+1,5*2)*3*0,30+(1,18+1,5*2)*3*0,15 | | 5,64300 | | |
| | | O3: : (0,55*3*2)*0,15 | | 0,49500 | | |
| | | O4: : (1,15*3*3)*0,15 | | 1,55250 | | |
| | | O5: : (1,5*3*3)*0,15 | | 2,02500 | | |
| | | O6: : (0,9+1,2*2)*3*0,30 | | 2,97000 | | |
| | | D1: : (1,7+2,55*2)*0,10 | | 0,68000 | | |
| | | D2: : (2,6+2,4*2)*0,30 | | 2,22000 | | |
| | | D3,D5: : (0,9+2,0*2)*2*0,15 | | 1,47000 | | |
| | | D4: : (1,4+2,0*2)*0,30 | | 1,62000 | | |
| 25 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 4,82550 | 235,00 | 1 133,99 |
| | | vnitřní parapety - O1 - O6: : | | | | |
| | | 1,45*0,4+1,18*3*0,3+1,18*3*0,15+0,55*2+1,15*3*0,15+1,5*0,15+0,9*3*0,3 | | 4,82550 | | |
| 26 | 622481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 4,82550 | 191,00 | 921,67 |
| | | 4,8255 | | 4,82550 | | |
| 27 | 601011172R00 | Omítka štuková vnější 023 b ručně tl. 3 mm | m2 | 42,78100 | 135,00 | 5 775,44 |
| | | 4,38 | | 4,38000 | | |
| | | vnitřní stěny salonku: : | | | | |
| | | 4,93*2,45+2,35*2,45 | | 17,83600 | | |
| | | strop suterénu: : | | | | |
| | | 1,7*1,25+0,8*0,5+8,36+3,29+3,1+3,29 | | 20,56500 | | |
| 28 | 601016191R00 | Penetrační nátěr pod omítky | m2 | 29,90100 | 25,40 | 759,49 |
| | | 20,6955+4,8255+4,38 | | 29,90100 | | |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | | | 469 357,56 |
| 29 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 428,24760 | 12,50 | 5 353,10 |
| | | JV-FAS-1: : 18,70*5,775 | | 107,99250 | | |
| | | odpočty: : -(1,5*1,8*3+1,45*1,8+1,7*2,55+1,15*1,15*5) | | -21,65750 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ostění: : (1,50*4+1,8*4*2+1,15*3*5)*0,35+(1,70+2,55*2)*0,80 | | 18,61750 | | |
| | | SZ-FAS 1: : (6,1*6,15)+(12,74*3,15+1,9*3,15) | | 83,63100 | | |
| | | odpočty: : -(1,4*2,0+2,05*1,45+0,8*2,0*2) | | -8,97250 | | |
| | | ostění: : (1,4*2,0+2,05+1,45*2+0,8*2+2,0*4)*0,35 | | 6,07250 | | |
| | | SZ-FAS2: : (12,74*2,90) | | 36,94600 | | |
| | | odpočty: : -(1,8*1,07*4) | | -7,70400 | | |
| | | ostění: : (1,8*4+1,07*2*4)*0,25 | | 3,94000 | | |
| | | SV-FAS1: : 7,90*5,48+3,43*5,18 | | 61,05940 | | |
| | | odpočty: : -(2,60*2,40+1,5*1,5+0,8*2) | | -10,09000 | | |
| | | ostění: : (2,6+2,4*2+1,5*3+0,8+2,0*2)*0,35 | | 5,84500 | | |
| | | SV-FAS2: : 3,43*0,60+0,20*2,63 | | 2,58400 | | |
| | | JZ-FAS1: : 22,02*5,48+0,67*9,83+9,3*2,7 | | 152,36570 | | |
| | | odpočty: : -(1,18*1,5*6+1,15*1,15*6+0,9*1,2*2) | | -20,71500 | | |
| | | ostění: : (1,18*6+1,50*2*6+1,15*3*6+0,9*2+1,2*2*2)*0,35 | | 18,33300 | | |
| 30 | 6010151VLR00 | Penetrace podkladu pod ETICS, nanášení válečkem | m2 | 428,24760 | 25,40 | 10 877,49 |
| | | výměra dle čištění fasády: : | | | | |
| | | 428,2476 | | 428,24760 | | |
| 31 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 69,14900 | 24,50 | 1 694,15 |
| | | 1 NP: : 1,5*1,8*4+1,18*1,5*6+2,6*2,4+0,55*1,2*2+0,8*2,0+2,05*1,45+1,4*2,0 | | 36,35250 | | |
| | | 2 NP: : 1,7*2,55+1,15*1,15*11+1,5*1,5+0,9*2+1,8*1,07*4 | | 30,63650 | | |
| | | podkroví: : 0,9*1,2*2 | | 2,16000 | | |
| 32 | 622300036RAC | Podlepení a vyrovnání zdiva, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 30 mm, | m2 | 40,59800 | 285,00 | 11 570,43 |
| | | JZ: : 2,7*2,65+3,82*2,65 | | 17,27800 | | |
| | | SZ: : 4,7*2,65 | | 12,45500 | | |
| | | SV: : 4,10*2,65 | | 10,86500 | | |
| 33 | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % | m2 | 428,24760 | 15,00 | 6 423,71 |
| | | výměra dle pol. očištění fasády: : | | | | |
| | | 428,2476 | | 428,24760 | | |
| 34 | 622324353RT3 | Zatepl.syst, ostění, EPS F, tl. 30 mm, s omítkou silikonovou 3,0 kg/m2 | m2 | 54,36800 | 685,00 | 37 242,08 |
| | | JZ, v.č.13. FAS1: : | | | | |
| | | ostění: : (1,50*4+1,8*4*2+1,15*3*5)*0,35+(1,70+2,55*2)*0,80 | | 18,61750 | | |
| | | SZ, v.č.14 FAS1: : | | | | |
| | | ostění: : (1,4*2,0+2,05+1,45*2+0,8*2+2,0*4)*0,35 | | 6,07250 | | |
| | | SV, v.č.14, FAS1: : | | | | |
| | | ostění: : (2,6+2,4*2+1,5*3+0,8+2,0*2)*0,35 | | 5,84500 | | |
| | | JV, v.č.13, FAS1: : | | | | |
| | | ostění: : (1,18*6+1,50*2*6+1,15*3*6+0,9*2+1,2*2*2)*0,35 | | 18,33300 | | |
| | | JZ, v.č.13,19, štítové římsy: : | | | | |
| | | (7,5+7,5)*0,25 | | 3,75000 | | |
| | | JV, v.č.13,19, štítové římsy: : | | | | |
| | | (3,5+3,5)*0,25 | | 1,75000 | | |
| 35 | 622323363VL | Římsa plastická s omítkou silikonovou, pod střechou | m | 27,71000 | 385,00 | 10 668,35 |
| | | JV, v.č.13,19: : | | | | |
| | | 5,525+10,015 | | 15,54000 | | |
| | | JZ, v.č. 13,19: : | | | | |
| | | 12,170 | | 12,17000 | | |
| 36 | 622323364R00 | Zatepl.systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 13,27300 | 365,00 | 4 844,65 |
| | | 1 NP: : (1,8*4+1,18*6+0,55*2+1,45)*0,35 | | 5,89050 | | |
| | | 2 NP: : (1,15*11+1,5)*0,35+(1,8*4)*0,25 | | 6,75250 | | |
| | | podkroví: : (0,9*2)*0,35 | | 0,63000 | | |
| 37 | 622311135RT3 | Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 | m2 | 343,61360 | 390,00 | 134 009,30 |
| | | JZ-FAS-1: : 18,70*5,775 | | 107,99250 | | |
| | | odpočty: : -(1,5*1,8*3+1,45*1,8+1,7*2,55+1,15*1,15*5) | | -21,65750 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SZ-FAS 1: : (6,1*6,15)+(12,74*3,15+1,9*3,15) | | 83,63100 | | |
| | | odpočty: : -(1,4*2,0+2,05*1,45+0,8*2,0*2) | | -8,97250 | | |
| | | SV-FAS1: : 7,90*5,48+3,43*5,18 | | 61,05940 | | |
| | | odpočty: : -(2,60*2,40+1,5*1,5+0,8*2) | | -10,09000 | | |
| | | JV-FAS1: : 22,02*5,48+0,67*9,83+9,3*2,7 | | 152,36570 | | |
| | | odpočty: : -(1,18*1,5*6+1,15*1,15*6+0,9*1,2*2) | | -20,71500 | | |
| 38 | 622311135RV1 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 18,20000 | 515,00 | 9 373,00 |
| | | vnitřní stěna salonku: : | | | | |
| | | 4,93*2,5+2,35*2,5 | | 18,20000 | | |
| 39 | 622311835RT3 | Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo | m2 | 24,57600 | 875,00 | 21 504,00 |
| | | SZ-FAS2: : (12,74*2,90)-(2,50*2,90) | | 29,69600 | | |
| | | odpočty: : -(1,8*1,07*4) | | -7,70400 | | |
| | | SV-FAS2: : 3,43*0,60+0,20*2,63 | | 2,58400 | | |
| 40 | 622311835RV1 | Zatepl.systém, fasáda, miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 10,52500 | 650,00 | 6 841,25 |
| | | vnitřní stěna salonku: : | | | | |
| | | 4,93*2,50-0,9*2,0 | | 10,52500 | | |
| 41 | 622323854RT1 | Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 30 mm, s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2 | m2 | 3,94000 | 678,00 | 2 671,32 |
| | | SZ, v.č.14, FAS2: : | | | | |
| | | ostění: : (1,8*4+1,07*2*4)*0,25 | | 3,94000 | | |
| 42 | 622319527RU1 | Zateplovací systém, sokl,EPS nenasákavý, tl.200 mm, omítka mozaiková 6 kg/m2 | m2 | 50,84200 | 950,00 | 48 299,90 |
| | | (3,30+0,15+3,30+1,65+0,15)*(0,50+0,20) | | 5,98500 | | |
| | | JV, FAS-3, v.č.13: : | | | | |
| | | (18,54-2,55)*(0,50+0,20) | | 11,19300 | | |
| | | JZ, FAS-3, v.č.13: : | | | | |
| | | (0,15+21,72+0,15)*(0,60+0,20) | | 17,61600 | | |
| | | SZ, FAS-3, v.č. 14: : | | | | |
| | | (12,74+1,9)*(0,50+0,20)+5,80*(0,80+0,20) | | 16,04800 | | |
| | | SV, FAS-3, v.č.14: : | | | | |
| 43 | 622319527RV1 | Zateplovací systém, sokl, EPS nenasákavý tl.200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 47,24000 | 635,00 | 29 997,40 |
| | | sokl pod terénem: : | | | | |
| | | 18,54*0,8+21,72*0,8+4,25*0,8+11,24*0,8+3,3*0,8 | | 47,24000 | | |
| 44 | 622322130RV1 | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 20,75250 | 515,00 | 10 687,54 |
| | | strop suterénu: : | | | | |
| | | 1,25*1,7+0,5*1,175+8,36+3,29+3,1+3,29 | | 20,75250 | | |
| 45 | 622481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 47,54920 | 191,00 | 9 081,90 |
| | | cetris příčka u venkovního schodiště: : | | | | |
| | | (2,64*3,85)*2 | | 20,32800 | | |
| | | Mezisoučet | | 20,32800 | | |
| | | šambrány: : | | | | |
| | | JV 1 NP: : 1,84*0,19*3+1,80*0,19*6+1,79*0,19+1,80*0,19*2 | | 4,12490 | | |
| | | 2,72*0,19*2+2,04*0,19 | | 1,42120 | | |
| | | JV 2 NP: : 1,49*0,19*5+1,15*0,19*10 | | 3,60050 | | |
| | | JZ 1 NP: : 1,52*0,19*6+1,15*0,19*12 | | 4,35480 | | |
| | | JZ 2 NP: : 1,49*0,19*6+1,15*0,19*12+1,24*0,19*2+1,2*0,19*2 | | 5,24780 | | |
| | | podparapetní profily: : | | | | |
| | | JV 1 NP: : 1,84*0,24*3+1,79*0,24 | | 1,75440 | | |
| | | JV 2 NP: : 1,49*0,24*5 | | 1,78800 | | |
| | | JZ 1 NP: : 1,52*0,24*6 | | 2,18880 | | |
| | | JZ 2 NP: : 1,49*0,24*6+1,24*2*0,24 | | 2,74080 | | |
| 46 | 602011188RS6 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, Top tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 47,55800 | 225,00 | 10 700,55 |
| | | 20,328 | | 20,32800 | | |
| | | šambrány+podparapetní lišty: : | | | | |
| | | 47,558-20,328 | | 27,23000 | | |
| 47 | 622311016R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm | m | 63,56000 | 119,00 | 7 563,64 |
| | | po obvodu budovy: : | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16,15+22,020+6,1+1,65+3,3+1,05+0,35+2,3+0,60+2,5+0,5+3,44+0,15+3,45 | | 63,56000 | | |
| 48 | 2835011VL | Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m, D+M, (APU lišty) | m | 146,64000 | 28,70 | 4 208,57 |
| | | JV: : | | | | |
| | | (1,50*4+1,8*4*2+1,15*3*5)+(1,70+2,55*2) | | 44,45000 | | |
| | | JZ: : | | | | |
| | | (1,18*6+1,50*2*6+1,15*3*6+0,9*2+1,2*2*2) | | 52,38000 | | |
| | | SZ: : | | | | |
| | | (1,4*2,0+2,05+1,45*2+0,8*2+2,0*4)+(1,8*4+1,07*2*4) | | 33,11000 | | |
| | | SV: : | | | | |
| | | (2,6+2,4*2+1,5*3+0,8+2,0*2) | | 16,70000 | | |
| 49 | 622421494R00 | Podparapetní lišta s tkan | m | 38,81000 | 48,50 | 1 882,29 |
| | | 1 NP: : (1,8*4+1,18*6+0,55*2+1,45) | | 16,83000 | | |
| | | 2 NP: : (1,15*11+1,5)+(1,8*4) | | 21,35000 | | |
| | | podkroví: : (0,9*2)*0,35 | | 0,63000 | | |
| 50 | 283501VL.A | Lišta rohová, 2 m plast+tkanina, D+M | m | 314,55000 | 17,90 | 5 630,45 |
| | | kolem oken viz.APU lišty: : 146,64 | | 146,64000 | | |
| | | rohy: : 6,1*3+6,3+5,2+2,5 | | 32,30000 | | |
| | | šambrány: : | | | | |
| | | JV 1 NP: : 1,84*3+1,79+2,04+2,72*2+1,97*8 | | 30,55000 | | |
| | | JV 2 NP: : 1,49*5+1,32*10 | | 20,65000 | | |
| | | JZ 1 NP: : 1,52*6+1,35*12 | | 25,32000 | | |
| | | JZ 2 NP: : 1,49*6+1,32*12 | | 24,78000 | | |
| | | podparapetní profily - spodní hrana: : | | | | |
| | | JV 1 NP: : 1,84*3+1,79 | | 7,31000 | | |
| | | JV 2 NP: : 1,49*6 | | 8,94000 | | |
| | | JZ 1 NP: : 1,52*6 | | 9,12000 | | |
| | | JZ 2 NP: : 1,49*6 | | 8,94000 | | |
| 51 | 283501VL.A | Profil nadokenní vč. okapničky LT, plast + tkanina, D+M | m | 62,95500 | 115,00 | 7 239,83 |
| | | viz parapetní lišty: : 38,81 | | 38,81000 | | |
| | | nad dveřmi: : 2,55+2,6+0,8+1,4+0,8 | | 8,15000 | | |
| | | hrana mezi FAS1 a FAS2, v.č.14: : 12,515+3,48 | | 15,99500 | | |
| 52 | 622311011 VL | Rohová lišta ohebná plastová, D+M | m | 22,00000 | 85,00 | 1 870,00 |
| | | zakřivená římsa ve štítě JV, JZ, v.č.13: : | | | | |
| | | 7,5*2+3,5*2 | | 22,00000 | | |
| 53 | 283501VL.A | Lišta dilatační 2 m plast+tkanina, D+M | m | 12,20000 | 177,20 | 2 161,84 |
| | | styk s původní fasádou: : | | | | |
| | | 6,1*2 | | 12,20000 | | |
| 54 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, pod marmolit | m2 | 50,84200 | 21,20 | 1 077,85 |
| | | pod marmolit: : 50,842 | | 50,84200 | | |
| 55 | 602016189RT2 | Omítka stěn mozaiková , zrno 1,8 mm | m2 | 50,84200 | 425,00 | 21 607,85 |
| | | sokl+ 20 cm nad sokl: : | | | | |
| | | 50,842 | | 50,84200 | | |
| 56 | 620000VL | Výtažné a odtrhové zkoušky, měření, protokol | soubor | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 57 | 620001VL | Trvalá pamětní deska dotačního titulu, plast, D + M | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 58 | 62247000VL | Příplatek za vícebarevné provádění | m2 | 433,74760 | 45,00 | 19 518,64 |
| | | 54,368+343,6136+31,826+3,94 | | 433,74760 | | |
| 59 | 622319111R00 | Dilatační profil KZS průběžný E, D+M | m | 12,65000 | 192,90 | 2 440,19 |
| | | meziobjektové dilatace: : | | | | |
| | | 6,1+6,55 | | 12,65000 | | |
| 60 | 622300152R00 | Montáž dilatační lišty | m | 12,65000 | 34,20 | 432,63 |
| 61 | 6223921VLR00 | Fasádní dekorační profil (šambrána) XPS tl. 20 mm, nalepení | m | 100,92000 | 125,00 | 12 615,00 |
| | | okna JV: : | | | | |
| | | 1,84*3+1,80*8+1,79 | | 21,71000 | | |
| | | 1,49*5+1,15*10 | | 18,95000 | | |
| | | dveře JV: : | | | | |
| | | 1,70+2,72*2 | | 7,14000 | | |
| | | okna JZ: : | | | | |
| | | 1,52*12+1,15*24 | | 45,84000 | | |
| | | 1,24*2+1,20*4 | | 7,28000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 6223921VLRT3 | Fasádní dekorační profil (parapetní) EPS, profil 105x60 mm, nalepení | m | 35,30000 | 125,00 | 4 412,50 |
| | | okna JV: : | | | | |
| | | 1,84*3+1,79+1,49*5 | | 14,76000 | | |
| | | okna JZ: : | | | | |
| | | 1,49*6+1,52*6 | | 18,06000 | | |
| | | 1,24*2 | | 2,48000 | | |
| 63 | 6224019VLR00 | Příplatek za pracnost, zbobné prvky | m2 | 27,22200 | 65,00 | 1 769,43 |
| | | 47,55-20,328 | | 27,22200 | | |
| 64 | 62240193XVL | Příplatek za pracnost, zateplení stropů v klenbách | m2 | 20,56500 | 65,00 | 1 336,73 |
| | | strop suterénu: : | | | | |
| | | 1,7*1,25+0,8*0,5+8,36+3,29+3,1+3,29 | | 20,56500 | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 6 652,29 |
| 65 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 8,80000 | 34,70 | 305,36 |
| | | před vstupem do skladu u dveří D4 a před skladem u dveří D2: : | | | | |
| | | 1,60*2,0+2,80*2,0 | | 8,80000 | | |
| 66 | 632477127R00 | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace | m2 | 3,20000 | 800,00 | 2 560,00 |
| | | před dveřmi D4: : | | | | |
| | | 1,60*2,0 | | 3,20000 | | |
| 67 | 630300010RA0 | Vybourání podkladního betonu,nová beton.mazanina, beton.dlažba na maltu | m2 | 5,60000 | 254,00 | 1 422,40 |
| | | před skladem u vrat D2: : | | | | |
| | | 2,80*2,00 | | 5,60000 | | |
| 68 | 631320026RAB | Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 20 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 1,70000 | 750,00 | 1 275,00 |
| | | dopojení rampy: : | | | | |
| | | 1,70*1,0 | | 1,70000 | | |
| 69 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin | m3 | 1,70000 | 576,80 | 980,56 |
| 70 | 631319181R00 | Příplatek za sklon mazaniny | m3 | 1,70000 | 64,10 | 108,97 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů | | | | 6 307,20 |
| 71 | 6489514VLRT2 | Osazení parapetních desek plastových š. do 40 cm, včetně dodávky parapetní desky š. do 40 cm | m | 17,28000 | 365,00 | 6 307,20 |
| | | P1: : 1,45 | | 1,45000 | | |
| | | P2: : 1,18*3 | | 3,54000 | | |
| | | P3: : 1,18*3 | | 3,54000 | | |
| | | P4: : 0,55*2 | | 1,10000 | | |
| | | P5: : 1,15*3 | | 3,45000 | | |
| | | P6: : 1,5*1 | | 1,50000 | | |
| | | P7: : 0,9*3 | | 2,70000 | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 7 500,00 |
| 72 | 900 R02 | HZS - nezměřitelné stavební práce | h | 50,00000 | 150,00 | 7 500,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 64 371,04 |
| 73 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 564,16100 | 39,90 | 22 510,02 |
| | | JZ: : | | | | |
| | | 18,54*6,5+4,0*2,5 | | 130,51000 | | |
| | | JV: : | | | | |
| | | (1,5+9,55)*11+(12,17+1,5)*6,7 | | 213,13900 | | |
| | | SZ: : | | | | |
| | | (12,74+1,5+5,8)*7,8 | | 156,31200 | | |
| | | SV: : | | | | |
| | | 7,9*6,0+(3,3+1,5)*3,5 | | 64,20000 | | |
| 74 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 1 128,32200 | 0,10 | 112,83 |
| | | 564,161*2 | | 1 128,32200 | | |
| 75 | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 564,16100 | 28,90 | 16 304,25 |
| | | 564,161 | | 564,16100 | | |
| 76 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 165,00000 | 55,00 | 9 075,00 |
| | | 150 | | 150,00000 | | |
| | | strop suterénu: : | | | | |
| | | 15 | | 15,00000 | | |
| 77 | 941941500R00 | Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení | km | 100,00000 | 18,70 | 1 870,00 |
| 78 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 564,16100 | 8,20 | 4 626,12 |
| 79 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1 128,32200 | 6,30 | 7 108,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 564,16100 | 4,90 | 2 764,39 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 7 570,70 |
| 81 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 586,87600 | 12,90 | 7 570,70 |
| | | (18,54*13,7+6,8*5,8)*2 | | 586,87600 | | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 49 308,24 |
| 82 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 22,21250 | 75,30 | 1 672,60 |
| | | v.č.08,09,010,06,07 pol.13: : | | | | |
| | | O1: : 1,45*1,8 | | 2,61000 | | |
| | | O2: : 1,18*1,5*6 | | 10,62000 | | |
| | | O3: : 0,55*0,55*2 | | 0,60500 | | |
| | | O4: : 1,15*1,15*3 | | 3,96750 | | |
| | | O5: : 1,5*1,5 | | 2,25000 | | |
| | | O6: : 0,9*1,2*2 | | 2,16000 | | |
| 83 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 16,97500 | 187,30 | 3 179,42 |
| | | D1-D5, v.č.06,07 pol14: : | | | | |
| | | 1,7*2,55+2,6*2,4+0,9*2*2+1,4*2,0 | | 16,97500 | | |
| 84 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 34,00000 | 8,20 | 278,80 |
| | | v.č.06,07 pol14,13: : | | | | |
| | | O1: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | O2: : 2*6 | | 12,00000 | | |
| | | O3: : 1*2 | | 2,00000 | | |
| | | O4: : 2*3 | | 6,00000 | | |
| | | O5: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | O6: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | D1: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | D2: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | D3: : 1 | | 1,00000 | | |
| | | D4: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | D5: : 1 | | 1,00000 | | |
| 85 | 7666941VLR00 | Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm | kus | 15,00000 | 75,00 | 1 125,00 |
| | | O1-O6, v.č.06,07 pol.13: : | | | | |
| | | 1+6+2+3+1+2 | | 15,00000 | | |
| 86 | 978500021 VL | Odsekání vnějších říms | m | 61,82000 | 35,00 | 2 163,70 |
| | | odsekání římsy JZ, JV, v.č.06, pol.25: : | | | | |
| | | 9,55+5,525+10,015 | | 25,09000 | | |
| | | parapetní římsy JZ, JV, v.č.06 pol.25: : | | | | |
| | | (0,2+1,5+0,2)*4+(0,2+1,18+0,2)*6+(0,2+1,15+0,2)*11+(0,2+0,9+0,2)*2 | | 36,73000 | | |
| 87 | 978500011VL | Odsekání šambrán kolem oken | m | 96,93000 | 45,00 | 4 361,85 |
| | | kolem oken JV,JZ v.č.06: : | | | | |
| | | (0,15+1,50+0,15)*4+1,80*4*2 | | 21,60000 | | |
| | | (0,15+1,18+0,15)*6+1,5*6*2 | | 26,88000 | | |
| | | (0,15+1,15+0,15)*11+1,15*11*2 | | 41,25000 | | |
| | | (0,15+0,9+0,15)*2+1,2*2*2 | | 7,20000 | | |
| 88 | 9760711VLR00 | Vybourání kovových úchytů hromosvodu ze zdiva, vč. demontáže svodů | m | 25,00000 | 35,50 | 887,50 |
| | | v.č.06,07, pol.9: : 25 | | 25,00000 | | |
| 89 | 978015231R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % | m2 | 428,24760 | 6,60 | 2 826,43 |
| | | výměra dle pol. očištění omítek: : | | | | |
| | | 428,2476 | | 428,24760 | | |
| 90 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 10,13000 | 9,10 | 92,18 |
| | | v.č.06,07 pol.20 římsa na fasádě: : | | | | |
| | | 10,13 | | 10,13000 | | |
| 91 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 64,51000 | 7,90 | 509,63 |
| | | v.č.0,07 pol.15 oplechování soklu: : | | | | |
| | | 16,00+21,72 | | 37,72000 | | |
| | | 5,8+1,65+3,3+12,74+3,3 | | 26,79000 | | |
| 92 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm | m | 22,00000 | 15,60 | 343,20 |
| | | štítové zdi JZ,JV, v.č.06 pol.23: : | | | | |
| | | 7,5*2+3,5*2 | | 22,00000 | | |
| 93 | 764453842R00 | Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm | kus | 12,00000 | 22,30 | 267,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 47,77500 | 15,40 | 735,74 |
| | | v.č.06,07 pol.21: : | | | | |
| | | 16+12,17+3,9+3,19+12,515 | | 47,77500 | | |
| 95 | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45°, vč. manipulace s krytinou | soubor | 1,00000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 96 | 764453875R00 | Demontáž odskoků o str.nebo D až 200 mm | kus | 5,00000 | 17,80 | 89,00 |
| 97 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 35,00000 | 11,20 | 392,00 |
| | | K11,K12,v.č.06,07, pol.3: : | | | | |
| | | 28+7 | | 35,00000 | | |
| 98 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 40,28000 | 17,80 | 716,98 |
| | | v.č.06,07, pol.25: : | | | | |
| | | JV: : 1,5*4+1,15*5 | | 11,75000 | | |
| | | JZ: : 1,18*6+1,15*6+0,9*2 | | 15,78000 | | |
| | | SZ: : 1,8*4+2,05 | | 9,25000 | | |
| | | SV: : 1,5+0,55*2+0,9 | | 3,50000 | | |
| 99 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°, kolem střešních oken | m2 | 18,00000 | 22,30 | 401,40 |
| | | 2*9 | | 18,00000 | | |
| 100 | 764397834VL | Demontáž střešního okna, do 45° | ks | 9,00000 | 250,00 | 2 250,00 |
| | | v.č.07, pol.22: : | | | | |
| | | 9 | | 9,00000 | | |
| 101 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 42,56750 | 82,30 | 3 503,31 |
| | | v.č.07, pol.18, výměra viz FAS2: : | | | | |
| | | 31,826 | | 31,82600 | | |
| | | demontáž cetris desek u schodiště: : | | | | |
| | | 2,79*3,85 | | 10,74150 | | |
| 102 | 764391820R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 2,00000 | 10,00 | 20,00 |
| 103 | 1VL | Demontáž hodin ze štítové stěny | ks | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| | | v.č.06, pol 24: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 104 | 2VL | Demontáž svítidel,kamery,satelitu a drobných zař. | soub. | 1,00000 | 790,00 | 790,00 |
| | | v.č.06,07, pol.19: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 105 | 3VL | Demontáž souboru 5ks tabulí | soub. | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
| | | pol.č.17: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 106 | 4VL | Demontáž větracích mřížek | soub | 1,00000 | 220,00 | 220,00 |
| | | v.č.06,07 pol 16: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 107 | 5VL | Demontáž prosklené vitríny a světel.reklamy | ks | 3,00000 | 350,00 | 1 050,00 |
| | | v.č.06,pol.10: : | | | | |
| | | 3 | | 3,00000 | | |
| 108 | 6VL | Demontáž ocelové brány | ks | 1,00000 | 800,00 | 800,00 |
| | | v.č.07,pol.7: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 109 | 7VL | Demontáž dřevěného nadstřešení a jednotek VZT | soub. | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | v.č.07, pol.8: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 110 | 8VL | Demontáž ocel.konzol pro uložení+jednotky VZP 2ks | soub | 1,00000 | 650,00 | 650,00 |
| | | v.č.07, pol.6: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 111 | 9VL | Demontáž bezpečnostních mříží, obroušení,odmaštění | m2 | 6,58000 | 65,00 | 427,70 |
| | | v.č.07, pol.4: : | | | | |
| | | 1,6*2,1+1,1*2,1+1,3*0,7 | | 6,58000 | | |
| 112 | 10VL | Obroušení,odmaštění kovových dvířek | ks | 3,00000 | 250,00 | 750,00 |
| | | v.č.06,07, pol.1, 11, 12: : | | | | |
| | | 3 | | 3,00000 | | |
| 113 | 11VL | Dočasná demontáž poštovní schránky | ks | 1,00000 | 55,00 | 55,00 |
| | | v.č.06, pol.2: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 114 | 12VL | Obroušení,odmaštění stávajícího ocel.zábradlí, a ocel.sloupů | soub. | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | v.č.07,pol.5: : | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 115 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 183,28800 | 42,30 | 7 753,08 |
| | | vnitřní pro sanační omítku v1 NP: : | | | | |
| | | 8,2*1,2*2+9,24*1,2*2-(1,4*1,2+1,3*1,2) | | 38,61600 | | |
| | | 2,35*1,2+5,0*1,2+2,35*1,2+(5+2+1,2)*1,2-1,4*1,2-0,9*1,2*2 | | 17,64000 | | |
| | | 4,9*1,2*2+8,2*1,2*2-0,9*1,2*2 | | 29,28000 | | |
| | | 3,7*1,2+3,65*1,2*2-0,9*1,2*2+3,65*1,2 | | 15,42000 | | |
| | | 0,95*1,2*2+2,0*1,92*2-0,9*1,2 | | 8,88000 | | |
| | | 3,02*1,2+1,55*1,2+1,2*1,2-0,8*1,2 | | 5,96400 | | |
| | | 2,82*1,2*2+3,65*1,2*2-0,9*1,2*2 | | 13,36800 | | |
| | | 5,0*1,2*2+4,3*1,2*2-2,6*1,2 | | 19,20000 | | |
| | | 0,9*1,2+2,4*1,2+2,3*1,2+0,55*1,2+1,04*1,2+5,31*1,2+2,79*1,2 | | 18,34800 | | |
| | | 1,55*1,2+2,75*1,2+8,2*1,2-1,4*1,2+1,04*1,2+1,67*1,2 | | 16,57200 | | |
| 116 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 1,28670 | 929,60 | 1 196,12 |
| | | stávající betonová plocha /pro kanalizaci/: : | | | | |
| | | (1,86*1,49+3,54*1,0)*0,15 | | 0,94670 | | |
| | | rampa u okap chodníku: : | | | | |
| | | 1,70*1,0*0,2 | | 0,34000 | | |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 11 267,34 |
| 117 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 10,93400 | 99,00 | 1 082,47 |
| | | 10,934 | | 10,93400 | | |
| 118 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 11,71000 | 500,00 | 5 855,00 |
| 119 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 72,28500 | 59,90 | 4 329,87 |
| | | 3,74+32,6+9,138+1,04+23,02+2,572+0,175 | | 72,28500 | | |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 19 530,41 |
| 120 | 711482020RZ1 | Izolační systém nopovou fólií, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků, nopy 8 mm | m2 | 55,84800 | 250,00 | 13 962,00 |
| | | kolem celé budovy: : | | | | |
| | | (18,70+22,00+6,08+1,79+3,3+1,9+12,74+3,3)*0,8 | | 55,84800 | | |
| 121 | 711491272RZ1 | Izolace ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie | m2 | 81,27800 | 67,30 | 5 470,01 |
| | | pod okapním chodníkem a u nopové folie: : | | | | |
| | | 10,00+15,43+55,848 | | 81,27800 | | |
| 122 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,08200 | 1 200,00 | 98,40 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 26 055,31 |
| 123 | 713141151R00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá | m2 | 4,66200 | 12,60 | 58,74 |
| | | v.č.12, zateplení nad římsou JV: : | | | | |
| | | (18,540-3,00)*0,30 | | 4,66200 | | |
| 124 | 63150837.A | Plsť nekašírovaná skleněná v pásech tl. 180mm | m2 | 5,59440 | 90,00 | 503,50 |
| | | v.č.12, zateplení nad římsou JV: : | | | | |
| | | ((18,540-3,00)*0,30)*1,2 | | 5,59440 | | |
| 125 | 765799310RL3 | Montáž fólie difuzní na izolaci, přelepení spojů, vč. dodávky fólie | m2 | 73,03880 | 54,80 | 4 002,53 |
| | | 4,662*1,15 | | 5,36130 | | |
| | | nad bytem č.3 - celá plocha: : | | | | |
| | | 5,0*11,77*1,15 | | 67,67750 | | |
| 126 | 713100832R00 | Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm | m2 | 58,85000 | 54,80 | 3 224,98 |
| | | nad bytem č.3 - rozsah 100%: : | | | | |
| | | (5,0*11,77) | | 58,85000 | | |
| 127 | 713111111RT2 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 58,85000 | 32,90 | 1 936,17 |
| 128 | 63150836.AR | Plsť nekašírovaná skleněná tl. 160mm | m2 | 62,96950 | 85,00 | 5 352,41 |
| | | 58,85*1,07 | | 62,96950 | | |
| 129 | 63150833.AR | Plsť nekašírovaná skleněná tl. 100mm | m2 | 62,96950 | 53,50 | 3 368,87 |
| | | 58,85*1,07 | | 62,96950 | | |
| 130 | 7131111VLR00 | Příplatek za ztíženou manipulaci přes půdní výlez, demontáž+montáž | m2 | 176,55000 | 40,00 | 7 062,00 |
| | | demontáž+montáž: : | | | | |
| | | 58,85*3 | | 176,55000 | | |
| 131 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1,06000 | 515,20 | 546,11 |
| | | 1,06 | | 1,06000 | | |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 14 950,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP DN 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí, D+M | kus | 6,00000 | 1 150,00 | 6 900,00 |
| 133 | 72101VL.R00 | Úprava dešťového potrubí pro napojení lapače, PVC KG DN 110, D+M | kus | 6,00000 | 350,00 | 2 100,00 |
| 134 | 721151209R00 | Potrubí PVC KG, dešťové, D 125 | m | 14,00000 | 425,00 | 5 950,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 5 377,17 |
| 135 | 7621000 VLRAA | D+M pochůzí lávka v půdním prostoru,, rošt fošeny 240/40mm,záklop tl.25 mm,spoj. prostr | m2 | 11,77000 | 425,00 | 5 002,25 |
| | | půdní prostor nad bytem č. 3: : | | | | |
| | | 11,77*1,0 | | 11,77000 | | |
| 136 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,82400 | 455,00 | 374,92 |
| Díl: | 763 | Dřevostavby | | | | 44 374,70 |
| 137 | 763612132R00 | Obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. | m2 | 31,82600 | 245,00 | 7 797,37 |
| | | v.č.09, pod FAS 2: : | | | | |
| | | SZ-FAS2: : (12,74*2,90) | | 36,94600 | | |
| | | odpočty: : -(1,8*1,07*4) | | -7,70400 | | |
| | | SV-FAS2: : 3,43*0,60+0,20*2,63 | | 2,58400 | | |
| 138 | 60725014 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm | m2 | 36,59990 | 380,00 | 13 907,96 |
| | | 31,826*1,15 | | 36,59990 | | |
| 139 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 95,47800 | 41,20 | 3 933,69 |
| | | pod OSB desky: : | | | | |
| | | 31,826*3 | | 95,47800 | | |
| 140 | 342061112R00 | Úprava sádrokartonem kolem střešních oken | ks | 9,00000 | 950,00 | 8 550,00 |
| 141 | 342211112R00 | Příčka tl. 99 mm,1x CW 75,1x opl.deska 12 mm, cementotřísková | m2 | 10,16400 | 945,00 | 9 604,98 |
| | | opětovná montáž cetris desek na venkovním schodišti: : | | | | |
| | | 2,64*3,85 | | 10,16400 | | |
| 142 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | t | 1,05200 | 552,00 | 580,70 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 105 256,36 |
| 143 | 764908105R00 | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, K13 | m | 48,00000 | 305,00 | 14 640,00 |
| | | K13: : 48 | | 48,00000 | | |
| 144 | 764908109RT2 | Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, vč. objímek, ocel. plech s polyester. úpravou, K11 | m | 28,00000 | 407,00 | 11 396,00 |
| | | K11: : 28 | | 28,00000 | | |
| 145 | 764908108RT2 | Odpadní trouby kruhové , D 87 mm, v ostatních barvách, K12 | m | 7,00000 | 325,00 | 2 275,00 |
| | | K12: : 7,0 | | 7,00000 | | |
| 146 | 764908102RT1 | Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm, v ostatních barvách, K11 | kus | 5,00000 | 240,00 | 1 200,00 |
| 147 | 764918912R00 | Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 400 mm, K17 | m | 2,50000 | 320,00 | 800,00 |
| | | K17: : 2,5 | | 2,50000 | | |
| 148 | 764928305VL | Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 600 mm, zaoblené,kopíruje ozdobný štít, K14 | m | 23,50000 | 480,00 | 11 280,00 |
| | | K14: : 23,50 | | 23,50000 | | |
| 149 | 7649042VLRT3 | Lemování zdí s přitlačnou lištou r.š.600, ocel. plech s polyester. úpravou, K15,K16,K18 | m | 20,90000 | 410,00 | 8 569,00 |
| | | K15: : 1,80 | | 1,80000 | | |
| | | K16: : 1,0 | | 1,00000 | | |
| | | K18: : 8,5 | | 8,50000 | | |
| | | K19: : 9,60 | | 9,60000 | | |
| 150 | 764918103VL | Z+M Krytiny tvarované z ocel.popl.plechu , oprava kolem střešních oken | m2 | 27,00000 | 430,00 | 11 610,00 |
| | | kolem střešních oken: : | | | | |
| | | 3,00*9 | | 27,00000 | | |
| 151 | 764928107RT2 | Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 600, celoplošně lepeno k podkladu, K1,2,3,5,6,7 | m | 28,83000 | 392,00 | 11 301,36 |
| | | K1: : 1,50*3 | | 4,50000 | | |
| | | K2: : 1,45*1 | | 1,45000 | | |
| | | K3: : 1,18*6 | | 7,08000 | | |
| | | K5: : 2,05*1 | | 2,05000 | | |
| | | K6: : 1,10*1 | | 1,10000 | | |
| | | K7: : 1,15*11 | | 12,65000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 764928106R00 | Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400, celoplošně lepeno k podkladu, K4,8,10 | m | 4,40000 | 330,00 | 1 452,00 |
| | | K4: : 0,55*2 | | 1,10000 | | |
| | | K8: : 1,50*1 | | 1,50000 | | |
| | | K10: : 0,90*2 | | 1,80000 | | |
| 153 | 764928105R00 | Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 330, celoplošně lepeno k podkladu, K9 | m | 7,20000 | 330,00 | 2 376,00 |
| | | K9: : 1,80*4 | | 7,20000 | | |
| 154 | 764351292R00 | Montáž háků žlabových vč. dodávky háků, a manipulace s krytinou | soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 155 | 764904205RT1 | Okapový plech z ocel. popl.plechu, tl. 0,5 mm, RŠ 180 mm, povrchová úprava polyester | m | 65,00000 | 200,00 | 13 000,00 |
| | | K20: : | | | | |
| | | 65,0 | | 65,00000 | | |
| 156 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,35700 | 1 000,00 | 357,00 |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | | | | 14 400,00 |
| 157 | 765799115R00 | Montáž střešních oken interierových | kus | 9,00000 | 1 600,00 | 14 400,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 434 902,50 |
| 158 | 766420010RAA | Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování | m2 | 12,64200 | 485,00 | 6 131,37 |
| | | podbití JZ, SZ v.č.10, 14: : | | | | |
| | | (12,170+3,8+3,8)*(0,40+0,20) | | 11,86200 | | |
| | | SV: : | | | | |
| | | 3,90*0,20 | | 0,78000 | | |
| 159 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 86,88000 | 49,20 | 4 274,50 |
| | | (12,17+3,80+3,80)*4+(3,9*2) | | 86,88000 | | |
| 160 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 7,00000 | 554,40 | 3 880,80 |
| | | O3: : 2 | | 2,00000 | | |
| | | O4: : 3 | | 3,00000 | | |
| | | O6: : 2 | | 2,00000 | | |
| 161 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 8,00000 | 667,10 | 5 336,80 |
| | | O1: : 1 | | 1,00000 | | |
| | | O2: : 6 | | 6,00000 | | |
| | | O5: : 1 | | 1,00000 | | |
| 162 | 766629304R00 | Montáž dveří plastových | kus | 3,00000 | 800,10 | 2 400,30 |
| | | D3: : 1 | | 1,00000 | | |
| | | D4: : 1 | | 1,00000 | | |
| | | D5: : 1 | | 1,00000 | | |
| 163 | 766601113R00 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění,nadpraží, parapet, páska int/ ext - parotěsná/paropropustná | m | 184,95000 | 150,00 | 27 742,50 |
| | | výměra viz.APU lišty +parapetní lišty: : | | | | |
| | | 146,64+38,31 | | 184,95000 | | |
| 164 | 61143638 | Okno plastové 3křídlové O1, 145/180 | kus | 1,00000 | 9 250,00 | 9 250,00 |
| 165 | 61143632 | Okno plastové 2křídlové O2, 118/150 | kus | 6,00000 | 6 120,00 | 36 720,00 |
| 166 | 61143580 | Okno plastové 1křídlové O3, 55/55 | kus | 2,00000 | 2 350,00 | 4 700,00 |
| 167 | 61143631 | Okno plastové 2křídlové O4, 115/115 | kus | 3,00000 | 5 450,00 | 16 350,00 |
| 168 | 61143637 | Okno plastové 2křídlové O5, 150/150 | kus | 1,00000 | 6 655,00 | 6 655,00 |
| 169 | 61143587 | Okno plastové 1křídlové O6, 90/120 | kus | 2,00000 | 3 480,00 | 6 960,00 |
| 170 | 7666700VLRAA | Okno plastové jednokřídlové 600x400 mm, bílé, zasklení drátosklem | kus | 1,00000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 171 | 61140250.A | Okno střešní š. 55 x v. 78 cm O7 | kus | 3,00000 | 8 580,00 | 25 740,00 |
| 172 | 61140260 | Kombi lemování 55x78 cm , O7, do tvarované plechové krytiny | kus | 3,00000 | 2 816,00 | 8 448,00 |
| 173 | 61140590.0 | Sada zateplovací 55x78 cm O7 | kus | 3,00000 | 990,00 | 2 970,00 |
| 174 | 61140570 | Žaluzie lamelová standard, O7 | kus | 3,00000 | 2 340,00 | 7 020,00 |
| 175 | 61140252.A | Okno střešní š. 78 x v. 98 cm O8 | kus | 4,00000 | 10 354,00 | 41 416,00 |
| 176 | 61140262 | Kombi lemování 78x98 cm O8 | kus | 4,00000 | 3 170,00 | 12 680,00 |
| 177 | 61140590.4 | Sada zateplovací 78x98 cm O8 | kus | 4,00000 | 990,00 | 3 960,00 |
| 178 | 61140572 | Žaluzie lamelová Standard O8 | kus | 4,00000 | 2 830,00 | 11 320,00 |
| 179 | 6114025006R | Okno střešní š. 78 x v. 118 cm , O9 | kus | 2,00000 | 11 138,00 | 22 276,00 |
| 180 | 61140328.AR | Kombi lemování 78x118 cm, O9 | kus | 2,00000 | 3 200,00 | 6 400,00 |
| 181 | 611405905R | Sada zateplovací 78x118 cm, O9 | kus | 2,00000 | 990,00 | 1 980,00 |
| 182 | 61140574R | Žaluzie lamelová Standard O9 | kus | 2,00000 | 1 757,00 | 3 514,00 |
| 183 | 767651210R00 | D+M hliníkových vstup.dveří, pl.do 6 m2 D1, 170/255, vč. samozavírače, stavěče | kus | 1,00000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | D1, hliníkové vstupní dveře: : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 767652220R00 | D+Mvrat otočných do oc.konstrukce, pl.do 9 m2 D2, 260/240 vč. stavěčů křídel | kus | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | D2: : garážové vrata | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 185 | 766670008VL | Dveře vstupní plastové D3, D5, 90/200 vč. samozavíračů | kus | 2,00000 | 16 500,00 | 33 000,00 |
| 186 | 766670007VL | Vstupní dveře dvoukřídlé plastová D4, 140/200 vč. samozavírače a stavěče | kus | 1,00000 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| 187 | 766670009VL | Žaluzie horizontální, kovové pásky, ovládání šňůrkou, vč. montáže | m2 | 21,60750 | 450,00 | 9 723,38 |
| | | O1: : 1,45*1,80 | | 2,61000 | | |
| | | O2: : 1,18*1,50*6 | | 10,62000 | | |
| | | O4: : 1,15*1,15*3 | | 3,96750 | | |
| | | O5: : 1,50*1,50 | | 2,25000 | | |
| | | O6: : 0,90*1,20*2 | | 2,16000 | | |
| 188 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 25,00000 | 48,00 | 1 200,00 |
| | | vnitřní stěna salonku: : | | | | |
| | | 2,50*10 | | 25,00000 | | |
| 189 | 766410010RAA | Obklad stěn palubkami pero - drážka, palubky SM/JD, lakování | m2 | 10,52500 | 465,00 | 4 894,13 |
| | | vnitřní stěna salonku: : | | | | |
| | | 4,93*2,50-0,9*2,0 | | 10,52500 | | |
| 190 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 2,97440 | 558,00 | 1 659,72 |
| | | 2,97437 | | 2,97440 | | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 44 979,73 |
| 191 | 7671009VL | Obroušení nátěru,odmaštění,nový nátěr dvířek, Z2 | ks | 1,00000 | 225,00 | 225,00 |
| 192 | 210200020RAB | Hromosvod,nové svody včetně objímek, pro administrativní budovy, Z1 | kompl | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 7677103VL | Zpětná montáž poštovní schránky, Z3 | ks | 1,00000 | 150,00 | 150,00 |
| 194 | 7677101VL | Úprava ocelových mříží,prodl.ocel.konzol, nátěr, Z4 | m2 | 6,93000 | 450,00 | 3 118,50 |
| | | mříž na oknech O3: : | | | | |
| | | 0,70*1,50 | | 1,05000 | | |
| | | mříž na dveřích D3: : | | | | |
| | | 1,2*2,10 | | 2,52000 | | |
| | | mříž na dveřichD4: : | | | | |
| | | 1,60*2,10 | | 3,36000 | | |
| 195 | 7831001VL | Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí, obroušení, odmaštění, nový nátěr Z5 | soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 196 | 7677105VL | Ocelové konzoly pro zavěšení přístřešku, vzt.jednotek, Z6 | ks | 4,00000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 197 | 7671010VL | Úprava konstrukce ocel.oplocení + branky, Z7 | soub. | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 198 | 7677106VL | Ocelové konzoly z pozink.závitových tyčí d=14mm, Z8 | ks | 6,00000 | 265,00 | 1 590,00 |
| 199 | 7677104VL | Zpětná montáž informačních tabulí, Z9 | soub. | 3,00000 | 250,00 | 750,00 |
| 200 | 7671007VL | Montáž větracích mřížek, vč. dodávky, mřížka hliníková s žaluzií 150/150 , Z10 | ks | 5,00000 | 285,00 | 1 425,00 |
| 201 | 7671008VL | Montáž informativních tabulí,montáž pamětní desky, Z11 | ks | 1,00000 | 350,00 | 350,00 |
| 202 | 7671011VL | Zpětná montáž satelitu,kamery sirény, svítidel, Z12 | ks | 8,00000 | 250,00 | 2 000,00 |
| 203 | 7677012VL | Plastové větrací kruhové mřížky bílé, Z13 | ks | 2,00000 | 85,00 | 170,00 |
| 204 | 7677013VL | Zpětná montáž hodin do štítu,úprava topení, Z14 | soub. | 1,00000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 205 | 7677114 VL | Zpětná montáž velkoplošné reklamy, Z15 | soub. | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 206 | 7677115VL | Demontáž a zpětná montáž vitríny na fasádě | ks | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| 207 | 767392112RT1 | Stříška nad vstupem, ocel. konzoly vč. kotvení, povrchové úpravy, tvar. plechu, vč. montáže Z16 | soubor | 1,00000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 208 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0,94820 | 845,00 | 801,23 |
| | | 0,2918+0,5664+0,09 | | 0,94820 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 9 550,00 |
| 209 | 783122110R00 | Nátěr syntetický ocelových konstrukcí, 1 x základ, 2 x email | soubor | 1,00000 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 210 | 783522110RT1 | Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, 1 x základ, 2 x email , barva na pozink | m2 | 10,00000 | 265,00 | 2 650,00 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 12 066,98 |
| 211 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 283,92900 | 10,00 | 2 839,29 |
| | | Stěny u nových výplní 1 N.P.: : | | | | |
| | | (4,9+8,2+3,7+2,62+4,3)*3,00+(1,4+1,2+4,3+2,35+5,20)*3,30 | | 118,84500 | | |
| | | -(1,6*2,0+0,9*2+1,4*2) | | -7,80000 | | |
| | | Stěny u nových výplní 2.N.P.: : | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (2,95+4,27+4,35+4,35+1,20)*2,80+(9,88*2,20) | | 69,67200 | | |
| | | -(0,9*2+1,8*1,07*4) | | -9,50400 | | |
| | | Podkroví: : | | | | |
| | | 8,50*2,40+(5,10+4,25+3,80)*4,10 | | 74,31500 | | |
| | | salonek: : | | | | |
| | | 4,93*2,45+2,35*2,45 | | 17,83600 | | |
| | | strop suterénu: : | | | | |
| | | 1,7*1,25+0,5*0,8+8,36+3,29+3,1+3,29 | | 20,56500 | | |
| 212 | 784195312R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 283,92900 | 32,50 | 9 227,69 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 5 000,00 |
| 213 | 2101402VL | Úprava kabeláže na fasádě | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Díl: | VL1-979 | Přesuny vybouraných hmot | | | | 50 684,75 |
| 214 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 35,12700 | 218,80 | 7 685,79 |
| | | 29,147+3,78+2,20 | | 35,12700 | | |
| 215 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 35,12700 | 151,60 | 5 325,25 |
| 216 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 35,12700 | 280,70 | 9 860,15 |
| 217 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 35,12700 | 183,80 | 6 456,34 |
| | | 35,127 | | 35,12700 | | |
| 218 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 702,54000 | 10,40 | 7 306,42 |
| | | 35,127*20 | | 702,54000 | | |
| 219 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, kovy | t | 35,12700 | 400,00 | 14 050,80 |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | | **1 664 155,59** |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|---|---|---|
| S: | 008 | Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty, objekt č. p. 174 na parc. č. 383/2, k.ú. Šenov u Nového Jičína |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 1 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Vlastník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 500,00 | | |
| 1 | 5121 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | |
| 2 | 5122 | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nichž se stavební práce provádí - musí být zabezpečen provoz stávajících provozoven (pošta, restaurace, obchod). | | | | | | |
| 3 | 5123 | Individuální mimostaveništní doprava | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nichž se stavební práce provádí. | | | | | | |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | 9 000,00 | | |
| 4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | | | |
| 5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | 0 | | | | | | |
| 6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nezbytné. | | | | | | |
| 7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | | | |
| 8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | | | | | | |
| 9 | 0052500 | Výrobní dokumentace + statický výpočet vybraného okenního systému, výrobní dokumentace kotvení zateplovacího systému | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace a statického posouzení výplní | | | | | | |
| | | | | | | | | Vlastní |

| | |
|---|---|
| **Celkem za objekt** | **13 500,00** |

| Název | Hodnota A | Hodnota B | |
|---|---|---|---|
| **Základní náklady** | | | |
| Dodávka | 0,00 | | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Montáž - materiál | | 26 252,10 | |
| Montáž - práce | | 36 038,00 | |
| **Mezisoučet 1** | **0,00** | **62 290,10** | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 3 737,41 | |
| Nátěry | | 0,00 | |
| Zemní práce | | 8 600,00 | |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 | |
| **Mezisoučet 2** | **0,00** | **74 627,51** | |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 | |
| **Základní náklady celkem** | | **74 627,51** | |
| | | | |
| **Vedlejší náklady** | | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| **Vedlejší náklady celkem** | | **0,00** | |
| Kompletační činnost | | 0,00 | |
| | | | |
| **Náklady celkem bez DPH** | | **74 627,51** | |
| | | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 | |
| **Součty odstavců** | **Materiál** | **Montáž** | |
| Elektromontáže | 26 252,10 | 36 038,00 | |
| Zemní práce | 0,00 | 8 600,00 | |
| | | | |

Životice u N. Jičína 207
Fabrika MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32761
Tel.: 731 158 373

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elektromontáže** | | | | | | | | |
| *HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY - FID* | | | | | | | | |
| FID 50 | ks | 70,00 | 54,00 | 3 780,00 | 12,00 | 840,00 | 66,00 | 4 620,00 |
| *ZINKOVANÉ PROVEDENÍ* | | | | | | | | |
| *OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ* | | | | | | | | |
| Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 20,00 | 22,00 | 440,00 | 21,00 | 420,00 | 43,00 | 860,00 |
| *NEREZOVÉ PROVEDENÍ* | | | | | | | | |
| *DRÁT* | | | | | | | | |
| Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký | m | 160,00 | 26,00 | 4 160,00 | 46,00 | 7 360,00 | 72,00 | 11 520,00 |
| *OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ* | | | | | | | | |
| Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 75,00 | 26,00 | 1 950,00 | 20,00 | 1 500,00 | 46,00 | 3 450,00 |
| *JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA* | | | | | | | | |
| JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm | ks | 1,00 | 410,00 | 410,00 | 110,00 | 110,00 | 520,00 | 520,00 |
| *PODPĚRA VEDENÍ* | | | | | | | | |
| PV1p-55 do zdiva, L 55mm, plastová | ks | 45,00 | 45,00 | 2 025,00 | 52,00 | 2 340,00 | 97,00 | 4 365,00 |
| PV11 pod tašky, L 430mm | ks | 16,00 | 29,00 | 464,00 | 41,00 | 656,00 | 70,00 | 1 120,00 |
| PV14 pod hřebenáče | ks | 30,00 | 29,00 | 870,00 | 41,00 | 1 230,00 | 70,00 | 2 100,00 |
| PV32 na železné konstrukce | ks | 25,00 | 18,00 | 450,00 | 41,00 | 1 025,00 | 59,00 | 1 475,00 |
| *OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY* | | | | | | | | |
| OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm | ks | 6,00 | 162,00 | 972,00 | 102,00 | 612,00 | 264,00 | 1 584,00 |
| DUS držák ochranného úhelníku na stěnu, L 60mm | ks | 12,00 | 35,00 | 420,00 | 45,00 | 540,00 | 80,00 | 960,00 |
| *SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ* | | | | | | | | |
| SU univerzální | ks | 10,00 | 19,00 | 190,00 | 21,00 | 210,00 | 40,00 | 400,00 |
| SK křížová | ks | 5,00 | 22,00 | 110,00 | 21,00 | 105,00 | 43,00 | 215,00 |
| SZb zkušební - litinová | ks | 6,00 | 31,00 | 186,00 | 31,00 | 186,00 | 62,00 | 372,00 |
| SJ 1 k jímací tyči,D=20 | ks | 1,00 | 19,00 | 19,00 | 26,00 | 26,00 | 45,00 | 45,00 |
| SOa na okapové žlaby | ks | 7,00 | 29,00 | 203,00 | 29,00 | 203,00 | 58,00 | 406,00 |
| ST na okapové svody, D80-120 | ks | 5,00 | 38,00 | 190,00 | 41,00 | 205,00 | 79,00 | 395,00 |
| SR 2a svorka páska-páska M6 | ks | 14,00 | 26,00 | 364,00 | 26,00 | 364,00 | 52,00 | 728,00 |
| SR 3a svorka páska-drát | ks | 14,00 | 26,00 | 364,00 | 26,00 | 364,00 | 52,00 | 728,00 |
| *ODDÁLENÝ HROMOSVOD* | | | | | | | | |
| DOHT .. držák oddáleného hromosvodu na trubku - dle anténního stožáru | ks | 5,00 | 550,00 | 2 750,00 | 110,00 | 550,00 | 660,00 | 3 300,00 |

44

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITV 68 izolační tyč pro vodič 680mm | ks | 3,00 | 320,00 | 960,00 | 110,00 | 330,00 | 430,00 | 1 290,00 |
| ITJ 68 izolační tyč pro jímací tyč 680mm | ks | 2,00 | 320,00 | 640,00 | 110,00 | 220,00 | 430,00 | 860,00 |
| *Varovná tabulka* | | | | | | | | |
| Varovná tabulka | ks | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 12,00 | 24,00 | 37,00 | 74,00 |
| *Měření zemních odporů, zemniče* | | | | | | | | |
| prvního nebo samostatného | ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 360,00 | 60,00 | 360,00 |
| *Montáž uzemňovacího vedení-doplňků* | | | | | | | | |
| pouzdra pro průchod stěnou | m | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| asfaltová zálivka, páska, sprej | m | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 | 30,00 | 150,00 |
| *MONTÁŽNÍ PRÁCE* | | | | | | | | |
| Štítek pro označení svodu | ks | 6,00 | 10,00 | 60,00 | 14,00 | 84,00 | 24,00 | 144,00 |
| Tvarování mont.dílu | ks | 20,00 | 10,00 | 200,00 | 10,00 | 200,00 | 20,00 | 400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **HOP (hlavní ochranná přípojnice)** | | | | | | | | |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE* | | | | | | | | |
| EPS 2 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE | ks | 1,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU* | | | | | | | | |
| KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 44,00 | 44,00 | 99,00 | 99,00 |
| *Montáž uzemňovacího vedení-doplňků* | | | | | | | | |
| montáž EPS 2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| *ZEMNÍCÍ SVORKA* | | | | | | | | |
| ZSA16 | ks | 2,00 | 12,00 | 24,00 | 30,00 | 60,00 | 42,00 | 84,00 |
| Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |
| *ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ* | | | | | | | | |
| LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 15,00 | 24,00 | 360,00 | 52,00 | 780,00 | 76,00 | 1 140,00 |
| *VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC* | | | | | | | | |
| H07V-K 25 mm2, z.žl. | m | 30,00 | 73,00 | 2 190,00 | 17,00 | 510,00 | 90,00 | 2 700,00 |
| *VYSEKANI KAPES VE ZDIVU* | | | | | | | | |
| *CIHELNEM PRO KRABICE* | | | | | | | | |
| 150x150x100 mm | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* | | | | | | | | |
| Demontaz stavajiciho bleskosvodu | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 3 800,00 | 190,00 | 3 800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repase demontovaneho zarizeni | hod | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 1 140,00 | 190,00 | 1 140,00 |
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 |
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 |
| Montaz | hod | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3 000,00 | 200,00 | 3 000,00 |
| *KOORDINACE POSTUPU PRACI* | | | | | | | | |
| S ostatnimi profesemi | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 760,00 | 190,00 | 760,00 |
| *PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK* | | | | | | | | |
| *DLE CSN 331500* | | | | | | | | |
| Revizni technik | hod | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 4 000,00 | 250,00 | 4 000,00 |
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Podružný materiál | | | | 1 250,10 | | | 0,00 | 1 250,10 |
| **Elektromontáže - celkem** | | | | **26 252,10** | | **36 038,00** | | **62 290,10** |
| **Zemni práce** | | | | | | | | |
| *HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY* | | | | | | | | |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 5 000,00 | 250,00 | 5 000,00 |
| *ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY* | | | | | | | | |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 3 600,00 | 180,00 | 3 600,00 |
| **Zemní práce - celkem** | | | | **0,00** | | **8 600,00** | | **8 600,00** |

Životice u N. Jičína 207
Fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 22 761
Tel.: 731 158 373

45

Akce:

## Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty, objekt č. p. 174

### PŮDNÍ VESTAVBA

# SOUHRNNÝ ROZPOČET

| | základní cena | DPH 21% | celkem | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| | Kč | Kč | Kč | |
| Vedlejší a ostatní náklady | 13 500 | 2 835 | 16 335 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| **SO 02 - objekt Pošty - půdní vestavba** | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení | 479 464 | 100 687 | 580 152 | |
| 1.2 Zdravotechnika | | 0 | 0 | |
| 1.3 Vytápění | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 Elektroinstalace | 67 889 | 14 257 | 82 146 | |
| | | | 0 | |
| | 0 | | | |
| **CELKEM PROJEKT Kč** | **560 854** | **117 779** | **678 633** | |

Životice u N. Jičína 207
Fahrika MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ 286 32 761
Tel.: 731 158 373

**Investor stavby : Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína**

Za projektanta :

razítko firmy, autorizační razítko, podpis

46

# Položkový rozpočet

| | |
|---|---|
| Zakázka: | SO 02 - Zlepšení tepelně tech. stavu objektu Pošty č. p. 174 - PŮDI |
| Objednatel: | IČ: |
| | DIČ: |
| Zhotovitel: | FABRIKO MORAVA, s.r.o.<br>Životice u Nového Jičína 207<br>742 72 Mořkov |
| | IČ: 28632761 |
| | DIČ: CZ28632761 |

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 236 128,65 |
| PSV | | | 243 335,59 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **479 464,24** |

| Rekapitulace daní | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **479 464,24** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **100 687,49** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **580 151,73 CZK** |

v **Novém Jičíně** dne **10.5.2017**

Životice u N. Jičína 207
Fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 144 032,95 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 52,70 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 3 251,15 |
| 90 | Přípočty | HSV | | | 15 120,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 2 200,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 7 745,04 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 27 917,93 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 34 953,16 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 855,72 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 77 807,89 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 24 000,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 55 369,61 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 48 746,11 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | PSV | | | 9 443,47 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 4 813,59 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 6 468,18 |
| 784 | Malby | PSV | | | 16 686,74 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 0,00 |
| Cena celkem | | | | | 479 464,24 |

# Položkový rozpočet

| S: | SO 02 - Zlepšení tepelně tech. stavu objektu Pošty č. p. 174 - PŮDNÍ VESTAVBA |
|---|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 144 032,95 |
| 1 | 34701613VR00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 15 mm | m2 | 18,22500 | 699,00 | 12 739,28 |
| | | štítová stěna: : | | | | |
| | | 0,45*8,4+2,7*2,15+2,7*3,2 | | 18,22500 | | |
| 2 | 34226-5111.RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 17,74400 | 540,00 | 9 581,76 |
| | | svislé části pod šikminou: : | | | | |
| | | 0,45*(4,25+1,95+1,79+3,8+4,94) | | 7,52850 | | |
| | | 0,45*(4,35+3,75+4,94)+1,85*2,35 | | 10,21550 | | |
| 3 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 111,72520 | 720,00 | 80 442,14 |
| | | šikminy: : | | | | |
| | | 3,18*(4,25+1,95+1,79+3,8+4,35+2,35+3,75) | | 70,72320 | | |
| | | 4,15*4,94*2 | | 41,00200 | | |
| 4 | 342265132RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 12,77290 | 490,00 | 6 258,72 |
| | | doplnění, oprava vodorvných částí, rozsah 20% plochy: : | | | | |
| | | (3,60*4,25+3,60*1,95+1,79*3,6+3,8*3,6)*0,2 | | 8,48880 | | |
| | | 2,155*9,94*0,2 | | 4,28410 | | |
| 5 | 342267111RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm | m | 32,12000 | 599,00 | 19 239,88 |
| | | obklad vaznic: : | | | | |
| | | 4,25+1,95+1,79+3,80+4,94+4,94+3,75+2,35+4,35 | | 32,12000 | | |
| 6 | 342265991R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 165,60630 | 20,90 | 3 461,17 |
| | | 18,225+17,744+111,7252+12,7729+32,12*0,16 | | 165,60630 | | |
| 7 | 342265196R00 | Příplatek za otvor ve stěně podkroví pl. 1,00 m2 | kus | 9,00000 | 320,00 | 2 880,00 |
| | | střešní okna: : | | | | |
| | | 9 | | 9,00000 | | |
| 8 | 767646510R00 | Montáž protipožárního půdního výlezu | kus | 1,00000 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 9 | 61165701R | Výlez protipožární EI30 DP3 60x90 cm, jednokřídlé | kus | 1,00000 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 52,70 |
| 10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 2,16000 | 24,40 | 52,70 |
| | | 0,9*1,20*2 | | 2,16000 | | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 3 251,15 |
| 11 | 6109911VLR00 | Zakrývání podlahových krytin | m2 | 132,70000 | 24,50 | 3 251,15 |
| | | 34,51+7,70+10,34+22,27+14,53+43,35 | | 132,70000 | | |
| Díl: | 90 | Přípočty | | | | 15 120,00 |
| 12 | 900 R02 | HZS - nezměřitelné stavební práce | h | 84,00000 | 180,00 | 15 120,00 |
| | | úprava SDK kolem střešních oken: : | | | | |
| | | 4*9 | | 36,00000 | | |
| | | vyklizení bytů pro stavební činnost: : | | | | |
| | | 4*12 | | 48,00000 | | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 2 200,00 |
| 13 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 40,00000 | 55,00 | 2 200,00 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 7 745,04 |
| 14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 144,22800 | 53,70 | 7 745,04 |
| | | 17,17*8,4 | | 144,22800 | | |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 27 917,93 |
| 15 | 963016342R00 | DMTZ podkroví SDK, dřevěný rošt, 1xoplášť.15 mm | m2 | 142,24900 | 165,00 | 23 471,09 |
| | | 17,744+111,725+12,78 | | 142,24900 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9630169VLR00 | Příplatek za DMTZ parozábrany | m2 | 156,47390 | 5,50 | 860,61 |
| | | 142,249*1,1 | | 156,47390 | | |
| 17 | 963016995R00 | Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl.120 mm | m2 | 142,24900 | 25,00 | 3 556,23 |
| 18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2,00000 | 15,00 | 30,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 34 953,16 |
| 19 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3,18600 | 326,60 | 1 040,55 |
| 20 | 979011219R00 | Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 3,18600 | 155,80 | 496,38 |
| 21 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 3,18600 | 141,40 | 450,50 |
| 22 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 7 t | t | 3,18600 | 183,80 | 585,59 |
| 23 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 31,86000 | 10,40 | 331,34 |
| 24 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 3,18600 | 800,00 | 2 548,80 |
| 25 | 975043111R00 | Statické podchycení konstrukce krovu, dle výpočtu, ocel | t | 1,00000 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 855,72 |
| 26 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 4,75400 | 180,00 | 855,72 |
| | | 3,47+0,047+0,237+1,0 | | 4,75400 | | |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 77 807,89 |
| 27 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 129,46920 | 94,90 | 12 286,63 |
| | | Byty č. 1 a 2 _ svislé: : | | | | |
| | | 0,45*(4,25+1,95+1,79+3,8+4,94) | | 7,52850 | | |
| | | 0,45*(4,35+3,75+4,94)+1,85*2,35 | | 10,21550 | | |
| | | Byty č.1 a 2_šikminy: : | | | | |
| | | 3,18*(4,25+1,95+1,79+3,8+4,35+2,35+3,75) | | 70,72320 | | |
| | | 4,15*4,94*2 | | 41,00200 | | |
| 28 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 129,46920 | 53,30 | 6 900,71 |
| 29 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 18,22500 | 60,50 | 1 102,61 |
| | | předstěna: : | | | | |
| | | 0,45*8,4+2,7*2,15+2,7*3,2 | | 18,22500 | | |
| 30 | 631508593R | Pás izolační minerální 4000x1200tl.120mm | m2 | 291,02160 | 73,00 | 21 244,58 |
| | | ((129,4692)*2+18,225)*1,05 | | 291,02160 | | |
| 31 | 631508591R | Pás izolační minerální 9500x1200 tl.50mm | m2 | 135,94270 | 32,50 | 4 418,14 |
| | | 129,4692*1,05 | | 135,94270 | | |
| 32 | 713190818R00 | Odstranění tepelné izolace,foukané tl. do 20 cm | m2 | 129,46920 | 136,20 | 17 633,71 |
| | | výměra dle položky Izolace tepelné stropů: : | | | | |
| | | 129,4692 | | 129,46920 | | |
| 33 | 7131111VLR00 | Příplatek za ztíženou manipulaci přes půdní výlez, demontáž+montáž | m2 | 556,43350 | 25,00 | 13 910,84 |
| | | 129,4692+135,9427+291,0216 | | 556,43350 | | |
| 34 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,60300 | 515,20 | 310,67 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí | | | | 24 000,00 |
| 35 | 7330000VLR00 | Demontáž stávajích otopných teles, přerušení a odpojení rozvodů, vypuštění soustavy | soubor | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 36 | 7330001VLR00 | Montáž nových otopných teles, úprava rozvodů, dopojení na soustavu, napojení soustavy | soubor | 1,00000 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 55 369,61 |
| 37 | 7623412VLRT2 | Zabezpečení vodorovné foukané izolace D+M, prkna mezi krovy dodávka řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 19,00000 | 285,00 | 5 415,00 |
| | | zarážky mezi krokve proti vypadnutí vodorovné foukané izolace: : | | | | |
| | | 19*0,5*2 | | 19,00000 | | |
| 38 | 762421220R00 | Montáž obložení stropů deskami OSB tl. do 22 mm, šroubováním | m2 | 111,72520 | 37,20 | 4 156,18 |
| | | šikminy: : | | | | |
| | | 3,18*(4,25+1,95+1,79+3,8+4,35+2,35+3,75) | | 70,72320 | | |
| | | 4,15*4,94*2 | | 41,00200 | | |
| 39 | 60726014.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 122,89770 | 350,00 | 43 014,20 |
| | | 111,7252*1,1 | | 122,89770 | | |
| 40 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 111,72520 | 11,90 | 1 329,53 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,70900 | 851,20 | 1 454,70 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 48 746,11 |
| 42 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 276,72000 | 49,20 | 13 614,62 |
| | | pro tepelnou izolaci (8 řad á 400 mm): : | | | | |
| | | 4,25*8+4,35*8+2,35*8+1,95*8+1,79*8+3,8*8 | | 147,92000 | | |
| | | 3,75*8 | | 30,00000 | | |
| | | 4,94*10*2 | | 98,80000 | | |
| 43 | 60511100R | Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m | m3 | 2,09200 | 5 800,00 | 12 133,60 |
| | | (276,72*0,06*0,12)*1,05 | | 2,09200 | | |
| 44 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 2,09200 | 575,40 | 1 203,74 |
| 45 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 8,00000 | 175,00 | 1 400,00 |
| | | uvažováno 4 ks/MJ/byt: : | | | | |
| | | 4*2 | | 8,00000 | | |
| 46 | 766812113R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m | kus | 8,00000 | 990,00 | 7 920,00 |
| | | uvažováno 4 ks skříněk/MJ/byt: : | | | | |
| | | 4*2 | | 8,00000 | | |
| 47 | 766661412R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem | kus | 2,00000 | 360,00 | 720,00 |
| | | byt č. 1 a 2: : | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | |
| 48 | 61165611R | Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2 | kus | 2,00000 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| 49 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 1,34000 | 562,80 | 754,15 |
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | 9 443,47 |
| 50 | 775413022R00 | Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm | m | 40,30000 | 36,20 | 1 458,86 |
| | | styk podlahy s SDK: : | | | | |
| | | 4,25+1,95+1,79+3,8+4,94+8,18+4,94+3,75+2,35+4,35 | | 40,30000 | | |
| 51 | 611936878R | Lišta soklová 16x60, dl. 2,5m | m | 43,12100 | 185,00 | 7 977,39 |
| | | 40,3*1,07 | | 43,12100 | | |
| 52 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 0,01300 | 555,10 | 7,22 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 4 813,59 |
| 53 | 781415013RT7 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, lepidlo, spár.hmota | m2 | 5,95000 | 385,00 | 2 290,75 |
| | | kuchyně: : | | | | |
| | | 2,25*0,8+2,25*0,6+2,0*0,8+2,0*0,6 | | 5,95000 | | |
| 54 | 781419705RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 5,95000 | 5,40 | 32,13 |
| 55 | 781419701R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 5,95000 | 124,90 | 743,16 |
| 56 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům vč. dodávky, rohových, koutových i dilatačních | m | 4,20000 | 26,50 | 111,30 |
| | | 1,40*3 | | 4,20000 | | |
| 57 | 597813608R | Obkládačka 15x15 | m2 | 6,54500 | 250,00 | 1 636,25 |
| | | 5,95*1,1 | | 6,54500 | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 6 468,18 |
| 58 | 783612101RT2 | Nátěr truhlářských výrobků olejový | m2 | 7,02800 | 278,00 | 1 953,78 |
| | | sloupky: : | | | | |
| | | 2,1*0,14*2+2,1*0,18*4 | | 2,10000 | | |
| | | pásky: : | | | | |
| | | 1,1*0,12*16+1,1*0,16*16 | | 4,92800 | | |
| 59 | 783782206R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x, protiplísňové | m2 | 100,32000 | 45,00 | 4 514,40 |
| | | krokve: : | | | | |
| | | 5,50*0,18*76+5,50*0,12*38 | | 100,32000 | | |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 16 686,74 |
| 60 | 784161501R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 387,18370 | 10,00 | 3 871,84 |
| | | SDK konstrukce: : | | | | |
| | | 18,225+17,744+111,7252+63,65+11,56 | | 222,90420 | | |
| | | omítky: : | | | | |
| | | štítová stěna: : | | | | |
| | | 0,45*8,4+1,9*3,6-0,9*1,2*2+0,12*0,3*4+0,9*0,3*2+1,9*2,48 | | 13,85600 | | |
| | | 0,45*2,16*5+1,742*2,0*5+((2,481*2,0)/2)*5 | | 34,68500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18,225+8,39*2,45*2+((1,936*2,0)/2)*8 | | 74,82400 | | |
| | | 2,25*2,45*9+1,2*2,45*2 | | 55,49250 | | |
| | | -(0,6*1,97*4+0,9*1,97*2+0,8*1,97*4) | | -14,57800 | | |
| 61 | 784165522R00 | Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 387,18370 | 32,50 | 12 583,47 |
| 62 | 784390020R00 | Příplatek k malbě, schodiště | m2 | 35,60400 | 6,50 | 231,43 |
| | | 3,20*3,0*2+1,05*2,45*2+2,35*2,45+2,35*3,85 | | 39,15000 | | |
| | | -(0,9*1,97*2) | | -3,54600 | | |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 0,00 |
| 63 | 001_VL_SR | Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet | soubor | 0,00000 | 67 889,31 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **26** | | **479 464,24** |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

| | | |
|---|---|---|
| S: | 008 | Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty, objekt č. p. 174 - PŮDNÍ VESTAVBA |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 1 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Vlastník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 4 500,00 | | |
| 1 | 5121 | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | |
| 2 | 5122 | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nichž se stavební práce provádí - musí být zabezpečen provoz stávajících provozoven (pošta, restaurace, obchod). | | | | | | |
| 3 | 5123 | Individuální mimostaveništní doprava | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nichž se stavební práce provádí. | | | | | | |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | 9 000,00 | | |
| 4 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | | | | | | |
| 5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu | | | | | | |
| 6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | nezbytné. | | | | | | |
| 7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | | | | | | |
| 8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | RTS |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | | | | | | |
| 9 | 0052500 | Výrobní dokumentace + statický výpočet PODCHYCENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace a statického posouzení výplní | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Celkem za objekt** | **13 500,00** |

| Název | Hodnota A | Hodnota B | |
|---|---|---|---|
| **Základní náklady** | | | |
| Dodávka | 7 967,80 | | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 286,84 | 79,68 | |
| Montáž - materiál | | 16 639,35 | |
| Montáž - práce | | 35 488,00 | |
| **Mezisoučet 1** | **8 254,64** | **52 207,03** | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 3 127,64 | |
| Nátěry | | 0,00 | |
| Zemní práce | | 4 300,00 | |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 | |
| **Mezisoučet 2** | **8 254,64** | **59 634,67** | |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 | |
| **Základní náklady celkem** | | **67 889,31** | |
| | | | |
| **Vedlejší náklady** | | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 | |
| **Vedlejší náklady celkem** | | **0,00** | |
| Kompletační činnost | | 0,00 | |
| | | | |
| **Náklady celkem bez DPH** | | **67 889,31** | |
| | | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 | |
| **Součty odstavců** | **Materiál** | **Montáž** | |
| Dodávky | 7 967,80 | 2 190,00 | |
| Elektromontáže | 16 639,35 | 33 298,00 | |
| Zemní práce | 0,00 | 4 300,00 | |
| | | | |

Životice u N. Jičína 207
Fahrika MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ: 28612761
Tel.: 731 158 373

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dodávky** | | | | | | | | |
| **Rozváděč RB1** | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2/24- Rozvodnice na omítku 24 modulů | ks | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 | 950,00 |
| 25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A | ks | 1,00 | 110,00 | 110,00 | 39,00 | 39,00 | 149,00 | 149,00 |
| B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 39,00 | 39,00 | 109,00 | 109,00 |
| B13/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=13A | ks | 4,00 | 70,00 | 280,00 | 39,00 | 156,00 | 109,00 | 436,00 |
| B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 3,00 | 70,00 | 210,00 | 39,00 | 117,00 | 109,00 | 327,00 |
| 25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 65,00 | 65,00 | 815,00 | 815,00 |
| 12/280 Svodič přepětí třídy B+C, 1pól | ks | 2,00 | 800,00 | 1 600,00 | 65,00 | 130,00 | 865,00 | 1 730,00 |
| Zaslepovací pás 1m | ks | 0,30 | 83,00 | 24,90 | 20,00 | 6,00 | 103,00 | 30,90 |
| Propojovací lišta 1 m, 1pól, jmen. proud 80 A | ks | 0,50 | 330,00 | 165,00 | 41,00 | 20,50 | 371,00 | 185,50 |
| *VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC* | | | | | | | | |
| CY 6 mm2,, drátování | m | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 21,00 |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* | | | | | | | | |
| Montáž a popis rozvadece | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Rozváděč RB2** | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2/24- Rozvodnice na omítku 24 modulů | ks | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 | 950,00 |
| 25/1 Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A | ks | 1,00 | 110,00 | 110,00 | 39,00 | 39,00 | 149,00 | 149,00 |
| B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 1,00 | 70,00 | 70,00 | 39,00 | 39,00 | 109,00 | 109,00 |
| B13/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=13A | ks | 3,00 | 70,00 | 210,00 | 39,00 | 117,00 | 109,00 | 327,00 |
| B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 3,00 | 70,00 | 210,00 | 39,00 | 117,00 | 109,00 | 327,00 |
| 25/2/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 65,00 | 65,00 | 815,00 | 815,00 |
| 12/280 Svodič přepětí třídy B+C, 1pól | ks | 2,00 | 800,00 | 1 600,00 | 65,00 | 130,00 | 865,00 | 1 730,00 |
| Zaslepovací pás 1m | ks | 0,30 | 83,00 | 24,90 | 20,00 | 6,00 | 103,00 | 30,90 |
| Propojovací lišta 1 m, 1pól, jmen. proud 80 A | ks | 0,50 | 330,00 | 165,00 | 41,00 | 20,50 | 371,00 | 185,50 |
| *VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC* | | | | | | | | |
| CY 6 mm2,, drátování | m | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 21,00 |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* | | | | | | | | |
| Montáž a popis rozvadece | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| **Dodávky - celkem** | | | | **7 967,80** | | **2 190,00** | | **10 157,80** |
| **Elektromontáže** | | | | | | | | |
| *MONOFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)* | | | | | | | | |
| 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 10,00 | 5,00 | 50,00 | 15,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU* | | | | | | | | |
| KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 20,00 | 14,00 | 280,00 | 35,00 | 700,00 | 49,00 | 980,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2,00 | 18,00 | 36,00 | 35,00 | 70,00 | 53,00 | 106,00 |
| KO 97 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2,00 | 22,00 | 44,00 | 42,00 | 84,00 | 64,00 | 128,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN* | | | | | | | | |
| KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 4,00 | 29,00 | 116,00 | 35,00 | 140,00 | 64,00 | 256,00 |
| *ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ* | | | | | | | | |
| 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 2,00 | 20,00 | 40,00 | 78,00 | 156,00 | 98,00 | 196,00 |
| *HMOŽDINKA* | | | | | | | | |
| HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 20,00 | 2,00 | 40,00 | 12,00 | 240,00 | 14,00 | 280,00 |
| HM 10 HMOŽDINKA 10 | ks | 30,00 | 3,00 | 90,00 | 12,00 | 360,00 | 15,00 | 450,00 |
| *SKLOPNÁ HMOŽDINKA* | | | | | | | | |
| Sklopná hmoždinka s pružinou KD3, M3x90, do sádrokartonových desek | ks | 8,00 | 12,00 | 96,00 | 12,00 | 96,00 | 24,00 | 192,00 |
| *HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY - FID* | | | | | | | | |
| FID 50 | ks | 50,00 | 12,50 | 625,00 | 12,00 | 600,00 | 24,50 | 1 225,00 |
| *CHEMICKÉ KOTVENÍ* | | | | | | | | |
| Chemické kotvení vinkraft CH-VSF-300C - letní, 300ml | ks | 1,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| *SVORKOVNICE KRABICOVÁ* | | | | | | | | |
| 273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 20,00 | 3,00 | 60,00 | 7,00 | 140,00 | 10,00 | 200,00 |
| 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 10,00 | 4,00 | 40,00 | 8,00 | 80,00 | 12,00 | 120,00 |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 10,00 | 5,00 | 50,00 | 9,00 | 90,00 | 14,00 | 140,00 |
| 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 10,00 | 6,00 | 60,00 | 10,00 | 100,00 | 16,00 | 160,00 |
| *Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti* | | | | | | | | |
| do 50 kg | ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 |
| *Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji* | | | | | | | | |
| do 2,5 mm2 | ks | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 600,00 | 10,00 | 600,00 |
| 4 mm2 | ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 100,00 |
| *Ukončení šňůr se zapojením* | | | | | | | | |
| 3x0,35 až 4 mm2 | ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 87,00 | 29,00 | 87,00 |
| 5x0,5 až 4 mm2 | ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| *VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC* | | | | | | | | |
| H07V-K 4 mm2, z.žl. | m | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| *KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC* | | | | | | | | |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 | m | 10,00 | 12,00 | 120,00 | 11,00 | 110,00 | 23,00 | 230,00 |
| CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 65,00 | 12,00 | 780,00 | 11,00 | 715,00 | 23,00 | 1 495,00 |
| CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 160,00 | 16,50 | 2 640,00 | 11,00 | 1 760,00 | 27,50 | 4 400,00 |
| *ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK* | | | | | | | | |
| H07RN-F 3Cx1.5 mm2 | m | 5,00 | 19,00 | 95,00 | 11,00 | 55,00 | 30,00 | 150,00 |
| H07RN-F 5Cx1.5 mm2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *KOAXIÁLNÍ KABEL* | | | | | | | | |
| VCEOY 75 - 3,7 | m | 20,00 | 8,00 | 160,00 | 11,00 | 220,00 | 19,00 | 380,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| **PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** |
| Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 5,00 | 111,00 | 555,00 | 45,00 | 225,00 | 156,00 | 780,00 |
| Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 3,00 | 137,00 | 411,00 | 45,00 | 135,00 | 182,00 | 546,00 |
| Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2) | ks | 2,00 | 114,00 | 228,00 | 45,00 | 90,00 | 159,00 | 318,00 |
| *KRYT SPÍNAČE* | | | | | | | | |
| Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 7,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 70,00 |
| Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| *RÁMEČEK* | | | | | | | | |
| Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 28,00 | 17,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 476,00 |
| Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 3,00 | 59,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 177,00 |
| *ZÁSUVKA NN* | | | | | | | | |
| Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 24,00 | 102,00 | 2 448,00 | 45,00 | 1 080,00 | 147,00 | 3 528,00 |
| Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b. | ks | 13,00 | 162,00 | 2 106,00 | 45,00 | 585,00 | 207,00 | 2 691,00 |
| *PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ* | | | | | | | | |
| Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové | ks | 2,00 | 170,00 | 340,00 | 130,00 | 260,00 | 300,00 | 600,00 |
| *KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ* | | | | | | | | |
| Kryt zásuvky anténní univerzální, s třetím vylamovacím otvorem; b. bílá | ks | 2,00 | 33,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 66,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *ZVONEK BYTOVÝ* | | | | | | | | |
| Dvojtónový s dozvukem-plast | ks | 2,00 | 350,00 | 700,00 | 145,00 | 290,00 | 495,00 | 990,00 |
| *Detektor kouře bytový* | | | | | | | | |
| Např. Moeller CSEZ-01/19 (obj.č. 110749) | ks | 2,00 | 250,00 | 500,00 | 145,00 | 290,00 | 395,00 | 790,00 |
| *VENTILÁTOR* | | | | | | | | |
| Např. SILENT 100 CRZ | ks | 2,00 | 550,00 | 1 100,00 | 145,00 | 290,00 | 695,00 | 1 390,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| *INTEIÉROVÁ SVÍTIDLA VESTAVNÁ, POD KUCHYŇ. KINKU* | | | | | | | | |
| SB 118E 1x18W, EP | ks | 2,00 | 390,00 | 780,00 | 145,00 | 290,00 | 535,00 | 1 070,00 |
| *ZÁŘIVKA* | | | | | | | | |
| T8 18W/830 teplý tón | ks | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 10,00 | 10,00 | 49,00 | 49,00 |
| *EKOLAMP* | | | | | | | | |
| Ekologický poplatek za svítidla | ks | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18,00 |
| Ekologický poplatek za světelné zdroje | ks | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *VYSEKANI KAPES VE ZDIVU* | | | | | | | | |
| *CIHELNEM PRO KRABICE* | | | | | | | | |
| 50x50x50 mm | | | | | | | | |
| *VYSEKANI RYH VE ZDIVU* | ks | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 528,00 | 22,00 | 528,00 |
| *CIHELNEM - HLOUBKA 30mm* | | | | | | | | |
| Sire 30 mm | | | | | | | | |
| *VYSEKANI RYH VE ZDIVU* | m | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 800,00 | 40,00 | 800,00 |
| *CIHELNEM - HLOUBKA 50mm* | | | | | | | | |
| Sire 70 mm | | | | | | | | |
| *HRUBA VYPLN RYH MALTOU* | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 450,00 | 45,00 | 450,00 |
| Jakekoliv sire | | | | | | | | |
| *OMITKA RYH VE STENACH MALTOU* | m2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 500,00 |
| Sire do 150 mm | | | | | | | | |
| *ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE* | m2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 360,00 | 180,00 | 360,00 |
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | | | | | | | | |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km | t | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| Příplatek za odvoz za každý další 1 km | t | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 125,00 |
| Vnitroštaveništní doprava suti do 10m | t | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 150,00 | 15,00 | 150,00 |
| Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| *LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE* | t | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| *LESENOVE PODLAHY* | | | | | | | | |
| Do 1.2 m | | | | | | | | |
| *HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY* | m2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Demontáž a opětovná montáž stavajiciho sat. přijímače | | | | | | | | |
| Demontáž a opětovná montáž stavajici reklamy | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| Demontáž a opětovná montáž stavajicich venkovních svítidel | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| Demontáž a opětovná montáž stavajiciho ventilátoru u kuchyně | hod | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 570,00 | 190,00 | 570,00 |
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| Repase demontovaneho zarizeni | hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 3 800,00 | 190,00 | 3 800,00 |
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 1 140,00 | 190,00 | 1 140,00 |
| Zabezpeceni pracoviste | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| Montaz | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 380,00 |
| *KOORDINACE POSTUPU PRACI* | hod | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 2 850,00 | 190,00 | 2 850,00 |
| S ostatnimi profesemi | | | | | | | | |
| *PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK* | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 760,00 | 190,00 | 760,00 |
| *DLE CSN 331500* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Podružný materiál | | | | 792,35 | | | 0,00 | 792,35 |
| **Elektromontáže - celkem** | | | | **16 639,35** | | **33 298,00** | | **49 937,35** |
| **Zemní práce** | | | | | | | | |
| *HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY* | | | | | | | | |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2 500,00 | 250,00 | 2 500,00 |
| *ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY* | | | | | | | | |
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 1 800,00 | 180,00 | 1 800,00 |
| **Zemní práce - celkem** | | | | **0,00** | | **4 300,00** | | **4 300,00** |

Životice u N. Jičína 207
Fahrika
MORAVA s.r.o.
stavební společnost
IČ: 286 32 761
Tel.: 731 158 373

fabriko MORAVA s.r.o.
stavební společnost

# Harmonogram stavebních prací - SO 02 Půdní vestavba

**název objektu: "Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty"**

| Stavební práce | 3-9.7.2017 | 10-16.7.2017 | 17-23.7.2017 | 24-30.7.2017 | 31-6.8.2017 | 7-13.8.2017 | 14-20.8.2017 | 21-27.8.2017 | 31.8.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO 02 Půdní vestavba - Zahájení prací** | **3.7.2017** | | | | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchu vnitřní | | | | | | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | | |
| Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | | | | |
| Prorážení otvorů | | | | | | | | | |
| Izolace tepelné | | | | | | | | | |
| Rozvod potrubí | | | | | | | | | |
| Konstrukce tesařské | | | | | | | | | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | |
| Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | | | |
| Obklady keramické | | | | | | | | | |
| Nátěry | | | | | | | | | |
| Malby | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | |
| Bleskosvod | | | | | | | | | |
| **Převzetí a vyklízení stavby objednateli** | **do 60 dní od převzetí staveniště - 31.8.2017** | | | | | | | | |

V Novém Jičíně dne: 10.5.2017

Aleš Juřina - jednatel společnosti

Příloha č. 2

fabriko MORAVA s.r.o.
stavební společnost

# Harmonogram stavebních prací - SO 01 Zateplení objektu pošty

**název objektu: "Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty"**

| Stavební práce | 3-9.7.2017 | 10-16.7.2017 | 17-23.7.2017 | 24-30.7.2017 | 31-6.8.2017 | 7-13.8.2017 | 14-20.8.2017 | 21-27.8.2017 | 28-3.9.2017 | 4-10.9.2017 | 11-17.9.2017 | 18-24.9.2017 | 25-1.10.2017 | 2-8.10.2017 | 9-15.10.2017 | 16-22.10.2017 | 23-29.10.2017 | 30-5.11.2017 | 6-12.11.2017 | 13-19.11.2017 | 20-26.11.2017 | 27-3.12.2017 | 4-10.12.2017 | 11-15.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO 01 Zateplení objektu pošty - Zahájení prací** | **3.7.2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základy, zvláštní zakládání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů, omítky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů, vnitřní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů, vnější | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výplně otvorů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací k-ce na pozem.stav. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace proti vodě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dřevostavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krytiny tvrdé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Převzetí a vyklízení stavby objednateli** | **do 168 dní od převzetí staveniště - 15.12.2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Novém Jičíně dne: 10.5.2017

Aleš Juřina - jednatel společnosti

Příloha č. 3

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

**Seznam osob (poddodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění**

| Veřejná zakázka: **„Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty“** | | | Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli | podíl na plnění VZ v Kč |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Název:** | RI OKNA a.s. | Konstrukce truhlářské | 1,94 % |
| | **Sídlo/místo podnikání:** | Tyršova 15, 741 01 Nový Jiřín | | |
| | **Tel./fax:** | 776 624 689 | | |
| | **E-mail:** | rinovyjicin@mail.ri-okna.cz | | |
| | **IČ:** | 60724862 | | |
| | **DIČ:** | CZ60724862 | | |
| | **Právní forma:** | Akciová společnost | | |
| | **Osoba oprávněná jednat za uchazeče:** | Daniel Šindel | | |
| | **Osoby zmocněné k dalším jednáním:** | Daniel Šindel | | |
| 2 | **Název:** | MORAVA OKNO s.r.o. | Konstrukce truhlářské | 8,71 % |
| | **Sídlo/místo podnikání:** | Kolaříkova 1438, 757 01 Valašské Meziříčí | | |
| | **Tel./fax:** | 603 866 740 | | |
| | **E-mail:** | Belíky@moravaokno.cz | | |
| | **IČ:** | 25900129 | | |
| | **DIČ:** | CZ25900129 | | |
| | **Právní forma:** | Společnost s ručením omezeným | | |
| | **Osoba oprávněná jednat za uchazeče:** | Zbyněk Králík | | |
| | **Osoby zmocněné k dalším jednáním:** | Zbyněk Králík | | |
| 3 | **Název:** | REFINADO s.r.o. | Bleskosvod, Elektroinstalace | 6,16 % |
| | **Sídlo/místo podnikání:** | Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 | | |
| | **Tel./fax:** | 731 889 533 | | |
| | **E-mail:** | mikulaelektro@seznam.cz | | |
| | **IČ:** | 02762471 | | |
| | **DIČ:** | CZ02762471 | | |
| | **Právní forma:** | Společnost s ručením omezeným | | |
| | **Osoba oprávněná jednat za uchazeče:** | Milan Mikula | | |
| | **Osoby zmocněné k dalším jednáním:** | Milan Mikula | | |



56

Název a sídlo uchazeče: FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
Datum: 10.5.2017

Podpis oprávněné osoby: Aleš Juřina – jednatel společnosti

Životice u N. Jičína 207
fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost
IČ 286 32 761
Tel.: 731 158 373