DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/024/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica – TDI
na straně jedné jako objednatel

a

Unistad spol. s r.o.
sídlo: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČO: 43961045 DIČ: CZ43961045
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2656
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 236742801/0100
zast.: Ing. Karlem Pšenicou

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován tabulkou „Rekapitulace změn – VCPxMP", která tvoří přílohu č. 1 a jednotlivými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 2 - 4 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	391.528,- Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu	+ 34.974,07 Kč bez DPH
Nová cena díla	**426.502,07 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřistadvacetšesttisícpětsetdvě koruny, sedm haléřů).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 58. jednání, konaném dne 20.11.2017 schválila pod bodem 4.3 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Unistad spol s r.o, Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČO 43961045 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Rekapitulace změn – VCP x MP
- příloha č. 2 – vícepráce č. 1
- příloha č. 3 – vícepráce č. 3
- příloha č. 4 – vícepráce č. 4

Šenov u Nového Jičína dne 21.11.2017

23.11.2017

za objednatele:

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

UNISTAD spol. s r.o. Komenského 8 SUCHDOL n.Odr. 742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 584

Ing. Karel Pšenica
jednatel

Rekapitulace Změn-VCP x MP Dělený přechod pro pěší - ul. Dukelská -silnice I/57 Šenov u Nového Jičína"

Název změny "Změnový list"	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl VCP-MP	Popis a zdůvodnění změny	Stanovisko	pozn:
1. VCP xMP chybějící práce a činnosti		17 007,32 Kč	17 007,32 Kč	Zadání VZ	schváleno	
2. VCP dodatečné požadavky objednatele 19 293,36				Dodatečné požadavky -samostatná objednávka	schváleno	obj.
3. VCP Upřesnění rozsahu v AZ		14 875,47 Kč	14 875,47 Kč	Dodatečné požadavky a upřesnění rozsahu záliv	schváleno	
4. VCP Záměna povrchu středový ostrůvek		3 091,28 Kč	3 091,28 Kč	Změna povrchu kamenivo x beton v ostrůvku	schváleno	
SOUČET	- Kč	34 974,07 Kč	34 974,07 Kč			

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913
11.11.2017

V Janové 11.11.2017

Vypracoval: Ing. Karel Trlica

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. STAV/024/2017

příloha č. 2 k dodatku č. 1
k SOD č. STAV/024/2017

DOD č 1

(1)

UNISTAD spol. s r.o. *IČ: 43961045 DIČ: CZ43961045*

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu strana 1

Z 00000257501 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 1, práce nad rámec rozpočtu)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	16 539,32	0,00	0,00	16 539,32
specifikace	468,00	0,00	0,00	468,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	17 007,32	0,00	0,00	17 007,32

Σ	***cena objektu***		**17 007,32**
DPH	21 % ze základu	17 007,32	3 571,54
	cena objektu včetně DPH		**20 578,86**

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

5.11.2017

TDI

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257501 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 1, práce nad rámec rozpočtu)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	16 539,32	0,00	0,00	16 539,32
specifikace	468,00	0,00	0,00	468,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	17 007,32	0,00	0,00	**17 007,32**

Σ	***cena objektu***		**17 007,32**
DPH	21 % ze základu	17 007,32	3 571,54
	cena objektu včetně DPH		**20 578,86**

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 00000257501 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 1, práce nad rámec rozpočtu)

	číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
HSV									
11 (Přípravné a přidružené práce)									
stavební práce									
1	**113 20 3111_/00**	**Vytrhání obrub z dlažebních kostek (včetně lože)**	**m**	30,000	58,17	1 745,10			21
Σ 11 (Přípravné a přidružené práce)						**1 745,10**			
59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))									
stavební práce									
2	**594 61 1111_/00**	**Dlažba z lomového kamene tl. 25cm a provedení lože do tl. 5cm ze štěrkopísku**	**m2**	-3,810	484,85	-1 847,28	0,58000	-2,20980	21
Σ 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))						**-1 847,28**		-2,20980	
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)									
stavební práce									
3	**916 23 1111_/00**	**Osazení silniční obruby z drobných kostek bez opěry lože z betonu prostého**	**m**	38,100	98,14	3 739,13	0,07194	2,74091	21
4	**919 73 5112_/00**	**Řezání živičného podkladu nebo krytu hloubka řezu 5-10cm**	**m**	46,700	77,35	3 612,25		0,00008	21
5	**R6**	**Nové dopr značení C4a**	**ks**	2,000	4 497,00	8 994,00			21
specifikace									
6	**583 80 0012**	**Kostka dlažební drobná 8/10 tř II štípaná žulová**	**t**	0,200	2 340,00	468,00	1,00000	0,20000	21
Σ 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)						**16 813,38**		2,94099	
979 (Odvoz suti)									
stavební práce									
7	**979 07 1122_/00**	**Očištění dlažebních kostek drobných -spáry živicí nebo cementovou maltou MC**	**m2**	3,000	58,27	174,81			21
Σ 979 (Odvoz suti)						**174,81**			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
stavební práce									
8	**998 22 3011_/00**	**Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným**	**t**	0,731	165,95	121,31			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						**121,31**			
Σ HSV						17 007,32		0,73119	
Σ						17 007,32		0,73119	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257503 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 3, úprava zálivu)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	14 875,47	0,00	0,00	14 875,47
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	14 875,47	0,00	0,00	**14 875,47**

Σ	***cena objektu***		**14 875,47**
	DPH 21 % ze základu	14 875,47	3 123,85
	cena objektu včetně DPH		**17 999,32**

Příloha č. 3 k dodatku č. 1 (3)
k SOD č. STAV/024/2017

DOD č 1

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257503 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 3, úprava zálivu)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	14 875,47	0,00	0,00	14 875,47
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	14 875,47	0,00	0,00	14 875,47

Σ	***cena objektu***		**14 875,47**
	DPH 21 % ze základu	14 875,47	3 123,85
	cena objektu včetně DPH		**17 999,32**

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janova 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

5. 11. 2017

TD.

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257503 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 3. úprava zálivu)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	14 875,47	0,00	0,00	14 875,47
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	14 875,47	0,00	0,00	**14 875,47**

Σ	***cena objektu***			**14 875,47**
	DPH	21 % ze základu	14 875,47	3 123,85
	cena objektu včetně DPH			**17 999,32**

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 00000257503 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 3, úprava zálivu)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
HSV								
11 (Přípravné a přidružené práce)								
stavební práce								
1 **113 10 7141_/00**	**Odstranění podkladů/krytů do 200m2 z živic tl. do 5cm**	**m2**	**13,200**	87,12	1 149,98			21
2 **113 20 3111_/00**	**Vytrhání obrub z dlažebních kostek (včetně lože)**	**m**	**8,000**	58,17	465,36			21
Σ 11 (Přípravné a přidružené práce)					**1 615,34**			
57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné)								
stavební práce								
3 **573 21 1111_/00**	**Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního v množství 0,50-0,70kg/m2**	**m2**	**13,200**	18,00	237,60	0,00061	0,00805	21
4 **577 14 4131_/00**	**Asfaltový beton ABS tř.I z modifikovaného asfaltu tl. 50mm v pruhu šířky do 3m**	**m2**	**26,400**	416,96	11 007,74	0,13000	3,43200	21
Σ 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné)					**11 245,34**		3,44005	
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)								
stavební práce								
5 **919 73 5112_/00**	**Řezání živičného podkladu nebo krytu hloubka řezu 5-10cm**	**m**	**13,200**	77,35	1 021,02		0,00002	21
Σ 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					**1 021,02**		0,00002	
979 (Odvoz suti)								
stavební práce								
6 **979 08 2213_/00**	**Vodorovná doprava suti po suchu do 1km (jen složení)**	**t**	**1,294**	42,92	55,54			21
7 **979 08 2219_/00**	**Příplatek za každ. dalš. 1km vodorovné dopravy suti po suchu nad 1km**	**t**	**16,822**	9,53	160,31			21
8 **979 09 9111_/00**	**Poplatek za skládku (beton, asfalt)**	**t**	**1,294**	160,00	207,04			21
Σ 979 (Odvoz suti)					**422,89**			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)								
stavební práce								
9 **998 22 3011_/00**	**Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným**	**t**	**3,440**	165,95	570,87			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)					**570,87**			
Σ HSV					14 875,47		3,44007	
Σ					14 875,47		3,44007	

příloha č. 4 k dodatku č. 1 (4)
k SOD č. STAV/024/2017

UNISTAD spol. s r.o. *IČ: 43961045 DIČ: CZ43961045*

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257504 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 4, výplň středového ostrůvku)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	3 091,28	0,00	0,00	3 091,28
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	3 091,28	0,00	0,00	3 091,28

Σ	***cena objektu***		**3 091,28**
DPH	21 % ze základu	3 091,28	649,17
	cena objektu včetně DPH		**3 740,45**

V ŘEŠENÍ DLE K.D.

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14530913
5.12.2017

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 00000257504 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 4. výplň středového ostrůvku)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Dělený přechod pro pěší, Šenov u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	3 091,28	0,00	0,00	3 091,28
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	3 091,28	0,00	0,00	**3 091,28**

Σ	***cena objektu***		**3 091,28**
DPH	21 % ze základu	3 091,28	649,17
	cena objektu včetně DPH		**3 740,45**

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 00000257504 (Dělený přechod pro pěší, vícepráce 4, výplň středového ostrůvku)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
HSV								
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)								
stavební práce								
1 **564 21 1111_/03**	**Povrch chodníku kačírek tl 10 cm**	**m2**	**-9,600**	183,55	-1 762,08	0,21280	-2,04288	21
Σ 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)					**-1 762,08**		-2,04288	
58 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot)								
stavební práce								
2 **631 31 3711_/00**	**Mazanina z betonu vodostavebního tl. do 12cm, kartáčovaný povrch**	**m3**	**0,960**	3 481,50	3 342,24	2,45329	2,35516	21
3 **631 31 9173_/00**	**Příplatek za srovnání povrchu před vložením výztuže mazaninou tl. do 12cm**	**m3**	**0,960**	118,54	113,80			21
4 **631 36 2021_/00**	**Výztuž mazanin z betonů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 100/100/6**	**t**	**0,049**	27 354,11	1 340,35	1,05581	0,05173	21
Σ 58 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot)					**4 796,39**		2,40689	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)								
stavební práce								
5 **998 22 5111_/00**	**Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným**	**t**	**0,364**	156,51	56,97			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)					**56,97**			
Σ HSV					**3 091,28**		0,36401	
Σ					**3 091,28**		0,36401	