SMLOUVA O DÍLO č. STAV/003/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Unistad spol. s.r.o.
sídlo: Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 43961045 DIČ: CZ 43961045
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2656
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Jičín, č. ú.: 236742801/0100
zast.: Ing. Karlem Pšenicou - jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci zakázky s názvem:

„Zatrubnění příkopu mezi č. p. 499 - 541"

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem na předmět plnění zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel

prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodaní seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.
- Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.

2.4 V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel o tomto postupu objednatele v dostatečném předstihu informovat. Úpravy či změny subdodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

2.5 Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

2.6 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

2.7 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započetím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.8 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **162 668,89,- Kč** (slovy: stošedesátdvatisícšestsetšedesátosm korun osmdesátdevět haléřů českých) bez DPH.

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

3.4. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky, číslo účtu 236742801/0100.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinnosti a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.

V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).
Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatelem reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemného oznámení objednateli nejméně 7 dní před termínem zahájení prací

b) Objednatel předá staveniště: do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)

c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: do 30 dnů od termínu zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
6.2 O průběhu předávacího řízení sepíší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
- další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele

Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.

6.3 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

6.4 V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíší mluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.

7.3 Záruční doba začíná plynout u ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4. této smlouvy o převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

7.4 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

7.6 Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

8.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:

- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
- objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
- nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.4 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.

8.5 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.

8.6 Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.

8.7 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.

8.8 Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.

8.9 Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.

9.2 Objednatel se zavazuje za porušení povinnosti uvedené v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení

9.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

11.5 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6 Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

11.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí" vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

11.10 Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 44. jednání, konaném dne 20. 2. 2017 schválila pod bodem 6.6 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby UNISTAD spol. s.r.o., Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 43961045 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

Šenov u Nového Jičína dne 22. 2. 2017 ..... dne 15.3.2017

za objednatele:

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

UNISTAD spol. s r.o. Komenského 8 SUCHDOL n.Odr 742 01
IČO: 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 662, tel./fax: 556 736 5

.....
Ing. Karel Pšenica
jednatel společnosti

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 000002483 (Zatrubnění příkopu u České pošty v Šenově u Nového Jičína)

STAVBA, OBJEKT

stavba **Zatrubnění příkopu u České pošty v Šenově u Nového Jičína**
objekt **základní objekt**

DODAVATEL

UNISTAD spol. s r.o.
ič: 43961045
dič: CZ43961045
Komenského 8
742 01 Suchdol nad Odrou

ODBĚRATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	83 050,39	0,00	0,00	83 050,39
specifikace	77 214,52	0,00	0,00	77 214,52
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	160 264,92	0,00	0,00	160 264,92

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GZS		2 403,97

Σ	*cena objektu*		162 668,89
DPH	21 % ze základu	162 668,89	34 160,47
	cena objektu včetně DPH		196 829,36

UNISTAD spol. s r.o. Komenského 8 SUCHDOL n.Odr. 742 01
IČO. 43961045, DIČ: CZ43961045
Tel.: 556 736 879, Telefax: 556 736 584

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 000002483 (Zatrubnění příkopu u České pošty v Šenově u Nového Jičína)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
HSV								
11 (Přípravné a přidružené práce)								
stavební práce								
1 113 10	Rozebrání betonových příkopových tvárnic	m	24,000	87,29	2 094,96			21
2 113 10 6121_/00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic/desek	m2	5,600	37,29	208,82			21
3 113 10 6151_/00	Rozebrání dlažeb do 50m2 vozovek/ploch z velkých kostek do kameniva těženého	m2	3,600	58,27	209,77			21
4 113 10 6161_/00	Rozebrání dlažeb do 50m2 vozovek/ploch z drobných kostek do kameniva těženého	m2	2,400	41,02	98,45			21
5 113 10 7130_/00	Odstranění podkladů/krytů do 50m2 z betonu prostého tl. do 10cm	m2	1,800	486,91	876,44			21
Σ 11 (Přípravné a přidružené práce)					3 488,44			
13 (Hloubené vykopávky)								
stavební práce								
6 132 20 1101_/00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v horninách 3 do 100 m3	m3	14,880	448,95	6 680,38			21
7 132 20 1109_/00	Hloubení rýh šířky do 60cm v horninách 3 příplatek za lepivost	m3	14,880	57,94	862,15			21
Σ 13 (Hloubené vykopávky)					7 542,52			
17 (Konstrukce ze zemin)								
stavební práce								
8 174 10 1101_/00	Zásyp zhutněný -jam, rýh, šachet	m3	17,680	94,39	1 668,82			21
9 175 10 1101_/00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,920	372,90	3 699,17			21
specifikace								
10 583 31 00061	Zásypový písek	t	18,850	231,00	4 354,35	1,00000	18,85000	21
11 583 33 0019	Kamenivo těžené hrubé 16-32 D	t	5,320	283,60	1 508,75	1,00000	5,32000	21
Σ 17 (Konstrukce ze zemin)					11 231,09		24,17000	
18 (Povrchové úpravy terénu)								
stavební práce								
12 180 40 2111_/00	Založení parkového trávníku výsevem rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	48,000	17,26	828,48			21
13 181 30 1104_/00	Rozprostření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše do 500 m2 tloušťce vrstvy do 25 cm	m2	48,000	76,91	3 691,68			21
14 182 00 1111_/00	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 0,1m rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	168,000	20,98	3 524,64			21
specifikace								
15 005 72 0013	Směs travní parková sídlištní	kg	5,000	99,81	499,05	0,00100	0,00500	21
16 S1	Dovoz ornice	t	20,000	680,00	13 600,00			21
Σ 18 (Povrchové úpravy terénu)					22 143,85		0,00500	
45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)								
stavební práce								
17 451 57 3111_/00	Lože výkopu ze štěrkopísku pod potrubí	m3	2,480	934,64	2 317,91	1,90000	4,71200	21
18 451 57 7877_/00	Podklad/lože pod dlažbu tl. do 3-10cm ze štěrkopísku	m2	12,800	77,77	995,46	0,16200	2,07360	21
19 452 11 2111_/00	Osazení betonových prstenců nebo rámů výšky do 100mm	ks	1,000	131,92	131,92	0,00660	0,00660	21
specifikace								
20 592 24 0164	Prstenec vyrovnávací šachtový T BS 15 80/8 cm	ks	1,000	163,00	163,00	0,05300	0,05300	21
Σ 45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)					3 608,28		6,84520	
59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))								
stavební práce								
21 591 11 1111_/00	Kladení dlažeb z kostek velkých z kamene a provedení lože do tl. 5cm z kameniva těženého	m2	3,600	358,20	1 289,52	0,18400	0,66240	21

	číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
22	591 21 1111_/00	Kladení dlažeb z kostek drobných z kamene a provedení lože do tl. 5cm z kameniva těženého	m2	9,200	363,97	3 348,52	0,18400	1,69280	21
specifikace									
23	583 80 0012	Kostka dlažební drobná 8/10 tř II štípaná žulová	t	1,542	2 460,00	3 793,32	1,00000	1,54200	21
Σ 59 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby))						8 431,36		3,89720	
87 (Potrubí z trub z plastických hmot)									
stavební práce									
24	871 31 5211_/00	Potrubí z PVC-systém KG třídy SN4 do DN150	m	4,000	264,53	1 058,12	0,00273	0,01092	21
25	871 36 5221_/R	Montáž potrubí z PVC-systém UR třídy DN250	m	32,000	55,60	1 779,20		0,00006	21
specifikace									
26	286 11 001006	Potrubí PP URII 250 x 5000	ks	6,000	4 791,80	28 750,80	0,02111	0,12666	21
27	286 11 001061	Potrubí UR2 DN 250/3m	ks	1,000	2 972,00	2 972,00	0,02000	0,02000	21
28	286 11 0119	Odbočka kanalizační plastová URII/KG 200/160/45°	ks	3,000	735,00	2 205,00	0,00290	0,00870	21
29	286 11 0179	Redukce kanalizační plastová KGR 160/110	ks	2,000	97,00	194,00	0,00047	0,00094	21
Σ 87 (Potrubí z trub z plastických hmot)						36 959,12		0,16728	
89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)									
stavební práce									
30	894 20 1151_/00	Dno šachet z betonu vodostavebního V4 B20 tl. nad 20cm	m3	0,290	3 400,05	986,01	2,27868	0,66082	21
31	894 20 1193_/00	Příplatek k pol.89420-11* za tl. dna do 20cm	m3	0,290	53,38	15,48			21
32	894 41 1311 R1	Osazení železobetonových dílců šachet skruží rovných TZS 80-120, vč. úpravy pro napojení potrubí	ks	1,000	2 880,85	2 880,85	0,00954	0,00954	21
33	894 41 2411_/00	Osazení železobetonových dílců šachet skruží přechodových TZS 100-80/120	ks	1,000	2 008,81	2 008,81	0,01192	0,01192	21
34	895 94 1111_/00	Zřízení vpustí uliční z betonových dílců typ UV50 normální montáž	ks	1,000	1 152,32	1 152,32	0,34172	0,34172	21
35	899 10 3111_/00	Osazení poklopů litinových a ocelových s rámem hmotnosti do 150kg	ks	1,000	620,12	620,12	0,00702	0,00702	21
36	899 20 2111_/00	Osazení mříží litinových s rámem hmotnosti do 100kg	ks	1,000	622,56	622,56	0,00936	0,00936	21
37	899 43 _/R1	Výšková úprava zvýšením poklopu krycího hrnce,šoupěte nebo hydrantu s úpravou armatur	ks	1,000	2 504,81	2 504,81	0,31208	0,31208	21
38	89R2	Zřízení požlábku kanalizační šachty	ks	1,000	1 478,65	1 478,65			21
39	917 86 _/02	Osazení štěrbinového žlabu s opěrou lože bet s úpravou dle místních podmínek	m	7,000	374,30	2 620,10	0,13556	0,94892	21
specifikace									
40	592 23 0057	Dno vpusti uliční s kalovou prohlubní TBV 45x33x5	ks	1,000	434,50	434,50	0,07000	0,07000	21
41	592 23 00581	Skruž vpusti uliční s výtok. otvorem TBV 45x35x3a PVC	ks	1,000	638,00	638,00	0,08000	0,08000	21
42	592 23 0060	Skruž vpusti uliční horní TBV 45x30x5	ks	1,000	377,30	377,30	0,06000	0,06000	21
43	592 23 0064	Prstenec vpusti uliční vyrovnávací TBV 39x6x5	ks	1,000	245,85	245,85	0,02900	0,02900	21
44	592 23 00666	Mříž ul. vpusti C250 + rám BEGU DIN 19583	ks	1,000	2 277,00	2 277,00	0,09300	0,09300	21
45	592 23 00669	Poklop GU-S-1 D400 s rámem BEGU-R-1 D400	ks	1,000	3 559,60	3 559,60	0,16100	0,16100	21
46	592 23 00682	Koš kalový B1 malý	ks	1,000	385,00	385,00	0,00550	0,00550	21
47	592 24 0003	Skruž šachtová studňová 100x100x9cm	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	0,74000	0,74000	21
48	592 24 0079	Skruž přechodová T BS 625/9 62,5/100x60x9cm	ks	1,000	1 474,00	1 474,00	0,39600	0,39600	21
49	592R1	Štěrbinový žlab D400 100*20*20 cm	ks	5,000	645,00	3 225,00	0,07400	0,37000	21

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 000002483 (Zatrubnění příkopu u České pošty v Šenově u Nového Jičína)

	číslo	popis	měrná jednotka	množství	cena jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	hmotnost celkem	DPH
50	592R3	Štěrbinový žlab D400 - čistící kus, D=0,5m	ks	4,000	930,00	3 720,00	0,03000	0,12000	21
51	592R4	Štěrbinový žlab D400 - záslepka	ks	2,000	199,00	398,00	0,01000	0,02000	21
52	592R5	Štěrbinový žlab D400 - záslepka s otvorem	ks	2,000	230,00	460,00	0,00700	0,01400	21
Σ 89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)						34 063,96		4,45988	
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)									
stavební práce									
53	919 41 1111 R1	Oprava čela propustku betonového z trub do DN 300	ks	3,000	5 326,24	15 978,72	2,69139	8,07416	21
54	919 53 5555_/00	Obetonování trub v propustku betonem C8/10(B10)	m3	0,480	3 430,85	1 646,81	2,26672	1,08803	21
Σ 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)						17 625,53		9,16219	
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
stavební práce									
55	962 04 2321_/00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (šachta)	m3	0,360	1 873,15	674,33	0,00151	0,00054	21
56	966 00 8111_/00	Bourání trubních propustků z trub DN 300	m	7,000	948,03	6 636,21			21
Σ 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						7 310,54		0,00054	
979 (Odvoz suti)									
stavební práce									
57	979 08 2213_/00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1km (jen složení)	t	9,132	42,92	391,95			21
58	979 08 2219_/00	Příplatek za každ. další. 1km vodorovné dopravy suti po suchu nad 1km	t	82,188	9,53	783,25			21
59	979 09 9111_/00	Poplatek za skládku (beton)	t	9,132	160,00	1 461,12			21
Σ 979 (Odvoz suti)						2 636,32			
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
stavební práce									
60	998 22 3011_/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,918	165,95	2 807,54			21
61	998 27 4101_/00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových v otevřeném výkopu	t	7,446	305,24	2 272,96			21
62	998 27 6101_/00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z plastických hmot nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,167	857,18	143,39			21
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						5 223,89			
Σ HSV						160 264,92		48,70729	
Σ						160 264,92		48,70729	