

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/041/2016
uzavřený mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Martin Lapčík, tel.: 777 186 680 - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
Morava

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: ČSOB a.s., 212269343/0300

Telefon: 556 779 290

Fax: 556 779 295

E-mail: office-nj@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jedna a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné
moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na
základě plné moci)

Ve věcech technických: Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý

Ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý

Ve věcích stavby: Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

I. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve
změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD 899 769,37 Kč bez DPH

Vícepráce + méněpráce + 8 559,35 Kč bez DPH

Nová cena díla bez DPH 908 328,72 Kč bez DPH

(slovy: devětsetosmtisíctřístadvacetosm korun českých sedmdesát dva haléřů)

II. V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se mění i doba plnění. Článek 4. doba plnění, odst. 4.1 zní po změně takto:

- a) **Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemného oznámení objednateli nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) **Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle bodu 4.1 a)
- c) **Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 26 dnů od termínu zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 46. jednání, konaném dne 12. 4. 2017 schválila pod bodem 5.14 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 13. 4. 2017


Šenov u Nového Jičína dne 13/04/2017

za objednatele:


za zhotovitele:


.....
JUDr. Karel Třetina
starosta




.....
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Dodatek č.1 přečten a dne 13.4.2017
Ing. Aleš Marek - stavbyvedoucí

Položkový rozpočet - vícepráce							
S:	41	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
O:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
R:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				8 806,98	
	12	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ . STROJNĚ drenáž : 70°0,3'0,6	m ³	12,60000	189,00	2 381,40	
	13	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m ³ . STROJNĚ vsakovací jímky	m ³	11,37500	215,00	2 445,63	
	19	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	23,97500	42,00	1 006,95	
	20	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	23,97500	14,00	335,65	
	21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	23,97500	110,00	2 637,25	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				33 287,48	
	34	Výpňi odvodňov. trativoů kámen, drobným těženým, fr. 8/16 12,6	m ³	12,60000	745,00	9 387,00	
	35	Opláštění žeb. geot. sklon nad 1:2,5 m š nad 2,5m 70°1,98	m ²	137,20000	23,00	3 155,60	
	36	Textilie GEOZEM pásra 250g/m ² s. 200 cm	m	137,20000	22,00	1 540,00	
	94	Opláštění jírněk geot. sklon nad 1:2,5 m š nad 2,5m	m ²	37,50000	23,00	862,50	
	95	Textilie GEOZEM pásra 250g/m ² s. 200 cm vsakovací jímky	m	19,00000	22,00	418,00	
	96	Výpňi odvodňov. jírněk kámen, drobným těženým, fr. 8/16 11,375	m ³	11,37500	745,00	8 474,38	
	97	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 zahrněna drenážní trubky za trubku KG	m	70,00000	135,00	9 450,00	
CELKEM VÍCEPRÁCE							42 094,35 Kč

Položkový rozpočet - méněpráce							
S:	41	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
O:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
R:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská					
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				10 375,00	
	1	Kácení stromů listnatých o průměru kmen 30-50 cm Odstranění patežů pod úrovní o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	230,00	230,00	
	2	Vodorovné přemístění patežů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00000	450,00	450,00	
	3	Vodorovné přemístění větvi listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	340,00	340,00	
	4	Výzsk. za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vrátka 250 Kč/prostorový metr	prm	0,71429	135,00	135,00	
	5	Výzsk. za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vrátka 250 Kč/prostorový metr	prm	0,71429	560,00	400,00	
	11	1/1,4 Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 100 m ³ . STROJNĚ propust : 7°1,4'2	m ³	0,71429	189,00	3 704,40	
	18	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	19,60000	95,00	1 862,00	
	19	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	19,60000	42,00	823,20	
	20	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	19,60000	14,00	274,40	
	21	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	19,60000	110,00	2 156,00	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 400,00	
	32	Trativoů z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	70,00000	85,00	5 950,00	
	33	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	70,00000	35,00	2 450,00	
Díl:	5	Komunikace				14 760,00	
	61	Zřízení propustků z trub betonových/žB DN 40 cm	m	6,00000	970,00	5 820,00	
	62	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	3,00000	2 580,00	7 740,00	
	63	Seřiznutí čel propustků	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	
CELKEM MĚNĚPRÁCE							33 535,00 Kč