DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/028/2019

mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: Ing. Jaromírem Kadlecem – starostou
ve věcech technických: Kateřinou Dulavovou - referentem stavebního úseku
Ing. Karlem Trlicou - TDI
na straně jedné jako objednatel

a

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
IČ: 27833062 DIČ: CZ27833062
zaps. v obchodním rejstříku, vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 30819
bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: 43-1341830277/0100
zast.: Ing. Tomáš Vytlačil - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

Předmětem dodatku je změna ceny díla a termín dokončení díla.

Bod 3. Cena díla a platební podmínky
Mění se odst. 3. 1. a ten po změně zní takto:

Mění se cena za dílo provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Původní cena dle SoD	970 000 Kč bez DPH
Méněpráce dle rozpočtu	109 865,53 Kč bez DPH
Vícepráce dle rozpočtu	186 888 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	**~~1 047 022,94~~ Kč bez DPH**
Nová cena díla vč. DPH 21 %	**~~1 266 897,76~~ Kč včetně DPH**

6.5.2020 opr. Dulavová 1.047.022,47 Kč 1.266.897,19 Kč

Obec Šenov u Nového Jičína

Bod 4. Doba Plnění
Mění se odst. 4. 1. písmeno C a ten po změně zní takto:

4.1.

c)Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: termín ukončení a předání stavby a staveniště se stanovuje na 30.4.2019.

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 27. jednání, konaném dne 16. 12.2019 schválila pod bodem 4.2 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/028/2019 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby společností **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.,** Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062, DIČ CZ27833062 a pověřila starostu k podpisu.

Přílohy: rozpočet méněprací

Šenov u Nového Jičína dne 17. 12. 2019

za objednatele:

.....

Ing. Jaromír Kadlec
starosta

Šenov u Nového Jičína dne 17. 12. 2019

za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

VCP č 1 POL. 16
VCP č. 2

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Márnice - vícepráce**	Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/
Začátek výstavby:	09.10.2019	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 337,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	105 920,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		153 257,69	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	153 257,69
Základ 21%	153 257,69	DPH 21%	32 184,12	Celkem včetně DPH	185 441,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Autorizovaný inženýr Ing. Karel Trlica Janová 242, 755 01 Vsetín IČO: 14590913 Datum, razítko a podpis 20.10.2019	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Márnice - vícepráce	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.10.2019	Projektant:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	09.10.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Nezařazeno				47 337,40	106 920,30	165 257,69		27,60	
							0,00	6 832,00	6 832,00		0,00	
		13	Hloubené vykopávky									
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,00	976,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		16	Přemístění výkopku				0,00	3 150,00	3 150,00		0,00	
2		162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	7,00	194,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	rozpočet
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,00	256,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	rozpočet
		17	Konstrukce ze zemin				4 200,00	1 997,04	6 197,04		7,00	
4		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,00	17,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	rozpočet
5		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,00	375,61	0,00	1 878,04	1 878,04	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	7,00	600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1,00	7,00	RTS I / 2019
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní				0,00	1 567,94	1 567,94		0,00	
7		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,00	223,99	0,00	1 567,94	1 567,94	0,00	0,00	RTS I / 2019
		27	Základy				6 904,32	5 331,67	12 235,99		7,51	
8		271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,00	979,99	567,33	412,66	979,99	1,82	1,82	RTS I / 2019
9		272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	10,00	98,79	0,00	987,92	987,92	0,00	0,00	RTS I / 2019
10		272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	10,00	450,40	1 292,88	3 211,12	4 504,00	0,04	0,39	RTS I / 2019
11		272321321R00	Železobeton základových kleneb C 20/25	m3	2,00	2 155,99	3 867,91	444,08	4 311,98	2,53	5,05	RTS I / 2019
12		272361921RT2	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí	t	0,05	29 039,99	1 176,21	275,79	1 452,00	1,06	0,05	RTS I / 2019
		31	Zdi podpěrné a volné				5 111,21	5 433,19	10 544,40		5,69	
13		311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)	t	0,05	28 808,00	858,68	581,72	1 440,40	1,02	0,05	RTS I / 2019
14	ZL 1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	2,00	4 552,00	4 252,53	4 851,47	9 104,00	1,82	3,64	RTS I / 2019
		32	Zdi přehradní a opěrné				4 411,85	6 466,15	10 878,00		4,64	
15		321212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	1,50	7 252,00	4 411,85	6 466,15	10 878,00	3,10	4,64	RTS I / 2019
		58	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				11 938,05	62 311,95	74 250,00		1,17	
16		38094ATYP	Výztuž stěn betonářskou ocelí D 6 mm, drážka, cihel. zdivo	m	135,00	550,00	11 938,05	62 311,95	74 250,00	0,01	1,17	
		89	Úprava povrchů vnitřních				14 771,97	10 285,78	25 057,75		1,79	
17		612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn štuková do 30mm	m2	30,19	450,00	8 677,81	4 907,69	13 585,50	0,03	1,00	rozpočet
18		612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěnvyrovnávací vrstva do tl. 20	m2	30,19	380,00	6 094,15	5 378,05	11 472,20	0,03	0,79	rozpočet
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 544,72	2 544,72		1,39	
19		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,19	84,29	0,00	2 544,72	2 544,72	0,05	1,39	RTS I / 2019
						Celkem:			153 257,69			

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004-1

Stavba: **Revitalizace ploch hřbitova, oprava objektu přípravny**

MP č3

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 9.10.2019

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

Uchazeč:

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Tupý

IČ: 41050070

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **109 865,53**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**109 865,53**	**23 071,76**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **132 937,29**

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

10.10.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004-1

Stavba: **Revitalizace ploch hřbitova, oprava objektu přípravny**

Místo:	**Šenov u Nového Jičína**	Datum:	09.10.2019
Zadavatel:	Obec Šenov u Nového Jičína	Projektant:	Ing. arch. Zdeněk Tupý
Uchazeč:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**109 865,53**	**132 937,29**	
SO 01	**Přípravné a bourací práce**	0,00	0,00	**STA**
SO 02	**Budova přípravny**	109 865,53	132 937,29	**STA**
SO 02	**Budova přípravny**	16 301,68	19 725,03	Soupis
01	**Vodovodní přípojka do přípravny**	42 915,26	51 927,46	Soupis
02	**Elektroinstalace, hromosvod**	30 508,00	36 914,68	Soupis
03	**Vytápění**	20 140,59	24 370,11	Soupis
SO 03	**Doplnění obvodové zdi**	0,00	0,00	**STA**
SO 04	**Zpevněné plochy**	0,00	0,00	**STA**
001	**Vedlejší rozpočtové náklady**	0,00	0,00	**STA**

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

ZMĚNA č. 4

Název stavby:	**Márnice - vícepráce obvodová stěna**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
Druh stavby:		Začátek výstavby:	09.10.2019	Projektant:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Datum zpracování:	09.10.2019	Zpracoval:	

č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**1 489,60**		**0,0000**
1		112203212R00	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 30 cm, svah 1:5	kus	1	1 862,00	1 489,60	0,0000	0,0000
		13	**Hloubené vykopávky**				**1 952,00**		**0,0000**
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2	1 220,00	1 952,00	0,0000	0,0000
		16	**Přemístění výkopku**				**450,00**		**0,0000**
3		162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1	194,00	194,00	0,0000	0,0000
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1	256,00	256,00	0,0000	0,0000
		17	**Konstrukce ze zemin**				**375,61**		**0,0000**
5		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1	469,51	375,61	0,0000	0,0000
		27	**Základy**				**3 596,77**		**1,4118**
6		272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	3	123,49	296,38	0,0000	0,0000
7		272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	3	563,00	1 351,20	0,0392	0,1176
8		272321321R00	Železobeton základových kleneb C 20/25	m3	0,5	2 694,99	1 078,00	2,5250	1,2625
9		272361921RT2	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí	t	0,03	36 299,99	871,20	1,0554	0,0317
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**1 760,00**		**0,7294**
10		311231118R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	0,4	4 400,00	1 760,00	1,8234	0,7294
		32	**Zdi přehradní a opěrné**				**10 878,00**		**4,6427**
11		321212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	1,5	9 065,00	10 878,00	3,0952	4,6427
		60	**Omítky ze suchých směsí**				**3 320,00**		**0,2373**
12		602022121RT2	Omítka jádrová sanační, BASF, ručně	m2	4	450,00	1 800,00	0,0331	0,1323
13		602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, BASF, ručně	m2	4	380,00	1 520,00	0,0263	0,1050

Celkové náklady: 23 821,98 Kč

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14690913

10. 11. 2019 TD,

Copyright © 2019 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Šenov márnice**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	10.12.2019	Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.12.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	5 459,67	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	4 348,66				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		9 808,33	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	9 808,33
Základ 21%	9 808,33	DPH 21%	2 059,75	Celkem včetně DPH	11 868,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Autorizovaný inženýr Ing. Karel Trlica Janova 242, 755 01 Vsetín IČO: 14590913 Datum, razítko a podpis	VYKI TOOLS GROUP s.r.o. Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Šenov márnice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	10.12.2019	Projektant:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.12.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno				5 459,67	4 348,66	9 808,33		0,46	
		765	Krytina tvrdá				5 459,67	4 348,66	9 808,33		0,46	
1		765312913R00	Vyspravení krytiny drážkové, na sucho, do 10%	m2	80,00	77,52	4 147,84	2 053,76	6 201,60	0,00	0,35	RTS I / 2019
2		765312921R00	Vyspravení krytiny drážkové, s podmazáním, do 2%	m2	80,00	45,08	1 311,83	2 294,90	3 606,73	0,00	0,10	RTS I / 2019
						Celkem:			9 808,33			

Poznámka: