

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/018/2020
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromírem Kadlecem – starostou

ve věcech technických: Kateřinou Dulavovou - referentem stavebního úseku

Ing. Karlem Trlicou - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

AF – PROSTAVBY, s.r.o.

sídlo: Družstevní I / 228, 763 21 Slavičín

IČ: 060 48 307 DIČ: CZ06048307

zaps. v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 997 45

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č. ú.: 11018919/5500

zast.: Ing. Alenou Fojtíkovou - jednatelkou společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

Předmětem dodatku je změna ceny díla.

Bod 3. Cena díla a platební podmínky

Mění se odst. 3. 1. a ten po změně zní takto:

Mění se cena za dílo provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Původní cena dle SoD	729.551,00	Kč bez DPH
Měněpráce dle rozpočtu	12.734,70	Kč bez DPH
Vícepráce dle rozpočtu	135.304,50	Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	852.120,80	Kč bez DPH
z toho DPH 21%	178.945,37	Kč
Nová cena díla vč. DPH 21 %	1.031.066,17	Kč včetně DPH

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 45. jednání, konaném dne 7. 9. 2020 schválila pod bodem 4.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/018/2020 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby společností AF PROSTAVBY, s.r.o., Družstevní I 228, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 06048307 a pověřila starostu k podpisu.

Příloha: rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 9. 9. 2020

Slavičín dne*15.9.2020*.....

za objednatele:

za zhotovitele:

[Signature]
.....
Ing. Jaromír Kadlec
starosta



[Signature]
.....
Ing. Alena Fojtíková
jednatelka společnosti

AF-PROSTAVBY, S.R.O.
DRUŽSTEVNÍ I/228
763 21 SLAVIČÍN
IČ 06048307, CZ06048307
TEL.: +420 723 636 977

KDP x MP č.1 REVIZE PL



Soupis objektů s DPH

Stavba: 002/2019 - Zpevněné plochy na parc. č. 1378, k.ú. Šenov u Nového Jičína

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:
OC+DPH:

122 569,80
270 879,26

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	Zpevněné plochy na parc. č. 1378, k.ú. Šenov u Nového Jičína	122 569,80	148 309,46	270 879,26

✓

Autorizovaný inženýr:

Ing. Karel Tricek
Janova 242/7550 Vše/In
ICO 14590818

5.9.2020 TD




Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Zpracovatel: 002/2019 SD-01
Zpracovatel: KVM projekty Vinnitsa
Zpracovatel: KVM projekty Vinnitsa
Zpracovatel: KVM projekty Vinnitsa

82701 122 859 80
Měsíční 6
Celkem 10
122 859 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Popis	Kód	Objem	Jednotka	Měsíční	Celkem	Měsíční	Celkem	Měsíční	Celkem
POPLATKY ZA SKLADKU									
zemnína, kamenivo položka čerpána pouze v případě zjištění neúnosného podloží za souhlasu investora pol.č. 122734.1 11,4 2,0=22 800 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	VCP4	0141021	22 800	200,00	4 560,00				
POPLATKY ZA SKLADKU									
zemnína, kamenivo pol.č. 122734.2 37,0*2,0=74 000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce	VCP11	0141022	74 000	200,00	14 800,00				
PREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM s ponecháním na mezistupně pro zpětné použití 38,0*0,7=3 800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami vč. ukládkou na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (je výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do položky)	VCP1	113721	3 800	450,00	1 710,00				
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBCENĚ TR. I. ODVOZ DO 5KM položka čerpána pouze v případě zjištění neúnosného podloží za souhlasu investora ř. 300mm 0,3*38,0=11 400 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti	VCP3	122734	11 400	85,00	969,00				
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBCENĚ TR. I. ODVOZ DO 5KM ř. 300mm 0,3*123,3=37 000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti	VCP10	122734	37 000	240,00	8 880,00				
ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I min. 45Mpa položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílností. Míru zhutnění určuje projekt.	VCP2	18110	38 000	16,00	608,00				
ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I min. 45Mpa položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílností. Míru zhutnění určuje projekt.	VCP12	18110	123 300	16,00	1 972,80				
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M vč. nákladu vhodně zamírný pro ohumsování a dopravu (1,2*81,6)=1=73 900 [A] položka zahrnuje: nutná přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m tozdrostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	MP1	18222[R]	-73 900	25,00	-1 847,50				



10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM (1,2*61,6)*1=73,900 [A] Zahrmuje dodání přepracované travní směsi, její výsev na omci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	-73,900	95,00	-6 281,50
VCP8	21452	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO pobozka čerpána pouze v případě zjištění neúrodného podlaží za souhlasu investora tl. 300mm 6,3-38 (6=11,400 [A]) pobozka zahrnuje dodávku přepracovaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 (ne plátní, 300g/m2) Položka zahrnuje: - dodávku přepracované geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, příslušné zařízení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní	M3	11,400	750,00	8 550,00
VCP13	21461C	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO KAMENIVA tl. 150mm 123,3*0,75=112,950 [A] - rozpracování a zhutnění vrstvy v přepracované ložišce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nářadí	M2	123,300	110,00	13 963,00
VCP14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI tl. 150mm 123,3*0,75=112,950 [A] - dodání kameniva přepracované kvality a zmltosí - rozpracování a zhutnění vrstvy v přepracované ložišce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posilky, nářadí	M3	18,500	860,00	15 729,00
VCP15	56383	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 12*48,6)*1=58,300 [A] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované ložišce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně precocovních spa	M2	123,300	79,00	9 740,70
MP3	56383	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 12*48,6)*1=58,300 [A] - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované ložišce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně precocovních spa	M2	-58,300	79,00	-4 805,70
VCP6	572113	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 tl. 12*48,6)*1=58,300 [A] - dodání všech přepracovaných materiálů pro posilky v přepracovaném množství - provedení dle přepracovaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	38,000	62,00	2 358,00
VCP8	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 tl. 12*48,6)*1=58,300 [A] - dodání všech přepracovaných materiálů pro posilky v přepracovaném množství - provedení dle přepracovaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	38,000	45,00	1 710,00
VCP8	574433	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	38,000	640,00	24 320,00

21

VCP71	574E/61	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VYRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM	M2	38,000	680,00	28 840,00
<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar						
<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar						